

令和 05 年度		調査	
市道保内線消雪施設井戸洗浄工事		設計書	
(実施)			
工事番号		施工地	
荒除第2号		村上市下鍛冶屋地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,102,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	ベアリング N=1本 (井戸規模: 250φ、30m)	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
消融雪設備					
			式	1,198,558	
					井戸の点検
					[散水消雪施設の維持管理歩掛資料] 1 式
					水中カメラによる井戸内点検
					[散水消雪施設の維持管理歩掛資料] 日
					さく井機械組立・解体 機械の規格：小形
					[散水消雪施設の維持管理歩掛資料] 1 式
					ベ어링作業 井戸規模：200～250φ、50m以内
					[散水消雪施設の維持管理歩掛資料] 日
					現場発生品・支給品運搬 (引上げポンプ等の運搬)
					1 回
					ポンプ据付け 作業量：11KW以下、30m
					[散水消雪施設の維持管理歩掛資料] 日
					修繕報告書作成 製本1部
					[散水消雪施設の維持管理歩掛資料] 1 式

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				1,198,558	
技術管理費			式	220,364	
					簡易揚水試験 洗浄後 [散水消雪施設の維持管理歩掛資料] 日
共通仮設費 (率分)				374,000	
共通仮設費計				594,364	
純工事費				1,792,922	
現場管理費 (率分)				448,000	
現場管理費計				448,000	
間接工事費				1,042,364	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
据付工事原価								
					2,240,922			
工事原価計								
					2,240,922			
一般管理費等								
					579,078			
一般管理費等計								
					579,078			
工事価格								
					2,820,000			