

令和 05 年度		調査	
里本庄No.1マンホールポンプ マンホール蓋交換工事		設計書	
工事番号		施工地	
集排東修第9号		村上市 里本庄 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,497,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 11 月 30 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	マンホール蓋取替工 N=1.0箇所	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
管路					
マンホール工			式	1,075,619	
組立マンホール工			式	1,076,605	
2号マンホール			式	1,076,605	
	1.0		一式		
					マンホール蓋取替工（転落防止梯子付） GMラウンド工法
					1.0 箇所
構造物撤去工					
			式	-986	
運搬処理工					
			式	-986	
殻運搬 殻種別:As殻					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					0.09 m3
殻処分 殻種別:As殻			一式		
					処分費(t) As殻
					0.2 t
現場発生品運搬			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
					矢板・鋼管スクラップ 控除 へび-H1
					0.2 t
仮設工			式	42,900	
仮設工			式	42,900	
交通管理工			式	42,900	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					3.0 人日
直接工事費				1,118,519	
共通仮設費 (率分)				179,000	
共通仮設費計				179,000	
純工事費				1,297,519	
現場管理費 (率分)				542,000	
現場管理費計				542,000	
工事原価				1,839,519	
工事原価計				1,839,519	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等				430,481	
一般管理費等				430,481	
計				430,481	
工事価格				2,270,000	