

令和 04 年度		調査	
市道府屋温出線大谷沢橋橋梁修繕工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第25号（補）		村上市 温出ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	29,062,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 155 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	橋長L=86.45m あて板補修工 N=1式 部分塗装塗り替え工 N=1式 断面修復工 N=1式 剥落防止工 N=1式	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
橋梁保全工事			式	9,685,534	
橋梁補修工			式	6,168,159	
あて板補修工			式	779,802	
鋼材材料費			一式		鋼材材料費
					1 式
芯出し素地調整工			一式		芯出し調整工
					1 m2
現場孔明工			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鋼桁孔明工
					45 本
補強材取付工			一式		
					補強部材取付工
					2 部材
本締め工			一式		
					高力ボルト本締め工
					45 本
現場塗装工 (F-11系)			一式		
					継手部下塗り ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 (1層)
					1 m2
					継手部下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (2回塗/層)
					1 m2
					中塗り
					1 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上塗り
					1 m2
部分塗装塗り替え工					
			式	996,184	
素地調整					
			一式		
					塗替塗装 素地調整、補正無し 3種ケレン（動力工具、手工具の併用）
					8 m2
下塗り					
			一式		
					素地調整軽減材塗布工 サビシャット
					8 m2
					下塗り（補塗） 塩害対策用高遮断系タエンダー下塗り
					8 m2
					下塗り
					8 m2
上塗り					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上塗り
					8            m2
運搬処理工			一式		
断面修復工			式	2,862,286	
左官工法			一式		
					断面修復工(左官工法) 鉄筋ケソ・防錆処理有り、1構造物当り修復 延べ体積0.1m3以上、0.95m3 1            構造物
研りコンクリート殻処分					
					現場発生品・支給品運搬
					1            回
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2            t
剥落防止工			式	1,286,016	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
剥落防止			一式		
					下地処理工
					64 m2
					プライマー塗布工
					64 m2
					透明ウレタン樹脂塗布工
					64 m2
沓座モルタル補修工			式	48,373	
既設沓座撤去工			一式		
					沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)
					0.07 m3
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.2 t

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
杵座モルタル補修					
			一式		
					チップング(厚2cm以下)
					0.7 m2
					溶接金網(現場打側溝蓋補強用)
					0.5 m2
					型枠
					0.3 m2
					モルタル練
					0.05 m3
伸縮装置端部補修工					
			式	195,498	
伸縮装置端部補修					
			一式		
					伸縮装置端部補修工
					3 箇所
仮設工					
			式	3,517,375	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
足場工								
						2,873,875		
仮囲い								
							足場工(床版補強工用) 桁高1.5m未満	
							415	m2
							朝顔(床版補強工用) 両側朝顔	
							415	m2
							防護工(床版補強工用) 両側朝顔, 板張防護	
							415	m2
							防護工(床版補強工用) 両側朝顔, シート張防護	
							415	m2
交通管理工								
				式		643,500		
交通誘導警備員								
				一式				
							交通誘導警備員B 3人体制 (交代要員を含む)	
							45	人日

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				9,685,534	
現場環境改善費					
			式	151,000	
共通仮設費（率分）					
				3,124,000	
共通仮設費計					
				3,275,000	
純工事費					
				12,960,534	
現場管理費（率分）					
				8,986,000	
現場管理費計					
				8,986,000	
工事原価					
				21,946,534	
工事原価計					
				21,946,534	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						4,465,466		
契約保証費								
						8,000		
一般管理費等計								
						4,473,466		
工事価格								
						26,420,000		