

令和 04 年度		調査	
(繰越) 普通河川越戸川護岸復旧工事		設計書	
工事番号		施工地	
朝災第13号		村上市 蒲萄 地内	
	実施・元	変更	
設計額	24,442,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 190 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=49.2m ブロック積工 A=155m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
築堤・護岸			式	12,109,828	
河川土工			式	1,224,858	
掘削工			式	36,102	
掘削			一式		
					掘削
					110      m3
盛土工			式	16,596	
路体(築堤)盛土			一式		
					路体(築堤)盛土
					3      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	1,172,160	
土砂等運搬					
			一式		
残土等処分					土砂等運搬
残土等処分					180 m3
			一式		
護岸基礎工					残土等処分
作業土工					180 m3
			式	700,697	
床掘り					
			式	64,396	
床掘り					床掘り
			一式		
					80 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
埋戻し								
				一式				
							埋戻し	
							10	m3
基面整正								
				一式				
							基面整正	
							38	m2
基礎工								
				式		636,301		
現場打基礎								
				一式				
							現場打基礎コンクリート	
							18-8-40(高炉) W/C≤60%	
							基礎碎石無し	
							7	m3
							均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	
							18-8-25(20)(高炉) W/C≤65%	
							4	m3
							型枠	
							11	m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法覆護岸工					
			式	5,800,751	
コンクリートブロック積					
			式	4,924,751	
コンクリートブロック積					
			一式		
					河川用護岸ブロック積工
					155          m2
胴込・裏込コンクリート					
			一式		
					胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20)(高炉) W/C ≤ 60%
					23          m3
胴込・裏込材(砕)					
			一式		
					胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 砕石各種
					78          m3
目地板					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					目地板
					19      m2
天端コンクリート			一式		
					天端コンクリート 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 一般養生
					4      m3
					目地板
					0.9      m2
小口止コンクリート			一式		
					コンクリート 小型構造物, ハックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-40(高炉) W/C≤60%, 一般養生
					3      m3
					型枠
					26      m2
隔壁コンクリート			一式		
					コンクリート 小型構造物, ハックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-40(高炉) W/C≤60%, 一般養生
					0.8      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					型枠
					7          m2
雑工					
			式	876,000	
石積					
			一式		
					石積(練石)(複合) 玉石, 直高3.0mを超え5.0m以下 21-8-25(20)(高炉) W/C≤60%
					31          m2
床固め工					
			式	844,200	
水叩工					
			式	844,200	
コンクリート					
			一式		
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設 21-8-40(高炉) W/C≤60%, 一般養生
					30          m3
構造物撤去工					
			式	216,412	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	108,836	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					14 m3
運搬処理工					
			式	107,576	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					14 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					32 t
仮設工					
			式	3,322,910	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事用道路工					
			式	1,283,774	
工事用道路盛土					
			一式		
					整地
					180 m3
					土砂等運搬
					180 m3
敷砂利					
			一式		
					整地
					40 m3
工事用道路撤去					
			一式		
					掘削
					220 m3
残土処理工					
			式	1,497,760	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
				230	
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
				230	
水替工					
			式	279,120	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ設置・撤去
					ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満, 作業時排水
仮水路工					
			式	228,076	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
暗渠排水管			一式		
					暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管, 450~600mm 58 m
土のう			一式		
					大型土のう工 製作・設置, 6m以下 10 袋
					土砂等運搬 8 m3
					大型土のう工 撤去, 6m以下 10 袋
運搬処理工			式	34,180	
殻処分			一式		
現場発生品運搬			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							現場発生品・支給品運搬	
							1	回
直接工事費						12,109,828		
共通仮設費 (率分)						1,310,000		
共通仮設費計						1,310,000		
純工事費						13,419,828		
現場管理費 (率分)						5,009,000		
現場管理費計						5,009,000		
工事原価						18,428,828		
工事原価計						18,428,828		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						3,784,172		
契約保証費								
						7,000		
一般管理費等計								
						3,791,172		
工事価格								
						22,220,000		