

令和 04 年度		調 査	
(繰越) 市道荒沢北大平線路肩改修工事 (実施)		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
朝災第14号		村上市 荒沢 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	7,777,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=15.0m ジョウリット補強土壁工 A=49m <sup>2</sup> 路床盛土工 V=50m <sup>3</sup> アスファルト舗装工 A=92m <sup>2</sup>	変 更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	2,872,786	
道路土工			式	650,455	
掘削工			式	59,076	
掘削			一式		
					掘削
					180      m3
路床盛土工			式	154,715	
路床盛土			一式		
					路床盛土
					50      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
土材料								
				一式				
							土砂等運搬	
							50	m3
法面整形工								
				式		48,024		
法面整形(切土部)								
				一式				
							法面整形	
							60	m2
残土処理工								
				式		388,640		
土砂等運搬								
				一式				
							土砂等運搬	
							80	m3
残土等処分								
				一式				

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					残土等処分
					80      m3
擁壁工					
			式	1,788,334	
作業土工					
			式	60,450	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					30      m3
補強盛土工					
			式	1,727,884	
壁面材組立・設置					
			一式		
					ｼﾞｵﾌﾟｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置
					49      m2
ｼﾞｵﾌﾟｷﾞｽﾀｲﾙ敷設					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ジオテキスタイル敷設
					302          m2
敷均し、締固め			一式		
					まき出し・敷均し、締固め
					140          m3
排水管敷設			一式		
					暗渠排水管 据付 直管, 50~150mm
					5                  m
					暗渠排水管 据付 直管, 50~150mm
					2                  m
構造物撤去工			式	305,297	
構造物取壊し工			式	186,943	
コンクリート構造物取壊			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					10      m3
舗装版切断			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					28      m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					88      m2
運搬処理工			式	118,354	
殻運搬			一式		
					殻運搬
					10      m3
					殻運搬
					4      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					24 t
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					10 t
仮設工					
			式	128,700	
交通管理工					
			式	128,700	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					9 人日
舗装					
			式	845,026	
舗装工					
			式	313,306	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	313,306	
下層路盤(車・路)					
			一式		
上層路盤(車・路)					下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40
					92 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
表層(車・路)					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					92 m2
表層(車・路)					
			一式		
防護柵工					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					92 m2
路側防護柵工					
			式	531,720	
路側防護柵工					
			式	171,720	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ガードレール					
			一式		
防護柵基礎工					防護柵設置工(ガードレール設置工)
			式	360,000	
プレキャスト防護柵基礎					プレキャスト擁壁設置
			一式		
直接工事費					12 m
共通仮設費 (率分)					15 m
				3,717,812	
共通仮設費計					
				542,000	
純工事費					
				542,000	
				4,259,812	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費 (率分)								
						1,512,000		
現場管理費計								
						1,512,000		
工事原価								
						5,771,812		
工事原価計								
						5,771,812		
一般管理費等								
						1,296,188		
契約保証費								
						2,000		
一般管理費等計								
						1,298,188		
工事価格								
						7,070,000		