

令和 04 年度		調 査	
(繰越) 市道関口3337号線道路復旧工事		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
朝災第18号		村上市 関口 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	3,938,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=9.2m アスファルト舗装工 A=14m2 石積工 A=25m2 掛樋工 L=15m	変 更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	1,314,394	
道路土工					
			式	246,402	
掘削工					
			式	23,180	
掘削					
			一式		
					掘削
					20      m3
路体盛土工					
			式	34,012	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					4      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬
					4          m3
土材料			一式		
路床盛土工			式	51,570	
路床盛土			一式		
					路床盛土
					6          m3
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬
					6          m3
土材料			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	137,640	
土砂等運搬					
			一式		
残土等処分					土砂等運搬
石・ブロック積(張)工					30 m3
			一式		
作業土工					
			式	1,043,208	
床掘り					
			式	75,400	
埋戻し					床掘り
			一式		
					20 m3
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							埋戻し	
							10	m3
石積(張)工								
				式		967,808		
石積(張)基礎								
				一式				
							現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 基礎碎石無し	
							0.9	m3
							目地板	
							0.4	m2
石積								
				一式				
							石積(張)	
							25	m2
							石積(張)(材料費)	
							25	m2
胴込・裏込コンクリート								
				一式				

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					胴込・裏込コンクリート 積工 21-8-25(20)(高炉) W/C≤60%
	8				m3
裏込材			一式		
					裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュラン RC-40
	13				m3
目地板			一式		
					目地板
	6				m2
天端コンクリート			一式		
					天端コンクリート 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%
	0.8				一般養生 m3
小口止コンクリート			一式		
					小口止 コンクリート量(m3)
	1				基

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					小口止 コンクリート量(m3)
					1          基
構造物撤去工			式	24,784	
構造物取壊し工			式	17,292	
コンクリート構造物取壊			一式		
					構造物とりこわし 有筋
					0.4          m3
					構造物とりこわし 無筋
					0.2          m3
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					6          m2
運搬処理工			式	7,492	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 有筋
					0.4      m3
					殻運搬 無筋
					0.2      m3
					殻運搬 As殻
					0.3      m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					1            t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.5          t
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.7          t
舗装					
			式	539,966	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工					
			式	80,108	
アスファルト舗装工					
			式	80,108	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種)
					14 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(碎石各種)
					14 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					14 m2
道路付属施設工					
			式	81,990	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路付属物工					
			式	81,990	
消雪パイプ					
			一式		
					散水管据付（車道部） メインパイプ HIVP管φ75 準用 オールステンレス 1 施設
					散水管巻立て工 車道部80A 積算基準準用 5 m
仮設工					
			式	377,868	
仮水路工					
			式	120,468	
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管, 450~600mm 15 m
土のう					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							大型土のう工 製作・設置, 6m以下	
							3	袋
							土砂等運搬	
							3	m3
							大型土のう工 撤去, 6m以下	
							3	袋
							積込(ルーズ)	
							3	m3
							土砂等運搬	
							3	m3
							現場発生品・支給品運搬	
							1	回
交通管理工								
				式		257,400		
交通誘導警備員								
				一式				
							交通誘導警備員B	
							18	人日

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						1,854,360		
共通仮設費 (率分)								
						278,000		
共通仮設費計								
						278,000		
純工事費								
						2,132,360		
現場管理費 (率分)								
						776,000		
現場管理費計								
						776,000		
工事原価								
						2,908,360		
工事原価計								
						2,908,360		
一般管理費等								
						671,640		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計								
					671,640			
工事価格								
					3,580,000			