

令和 05 年度		調査	
市道肴町山居前線ほか消雪施設井戸洗浄工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村除第2号		村上市 飯野三丁目ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	10,637,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工地 N=3箇所 井戸洗浄工 ベーリング+スロピング作業 N=3箇所 簡易揚水試験 N=3箇所	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
消融雪設備					
井戸洗淨工			式	4,054,404	
ポンプ					
井戸洗淨 井戸管理番号：M25			式	3,173,543	
					さく井機械組立・解体 機械の規格：小型
					1 式
					ポンプ引上げ 揚水管長さ：44mまで適用
					日
					ベ어링+スワビング作業 井戸規模：φ200～250 50m以内
					日
					ポンプ据付け 揚水管長さ：44mまで適用
					日

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
井戸洗浄 井戸管理番号：M30					
			式		
					ポンプ引上げ 揚水管長さ：44mまで適用  日
					ベ어링+スワビング作業 井戸規模：φ200～250 50m以内  日
					ポンプ据付け 揚水管長さ：44mまで適用  日
井戸洗浄 井戸管理番号：M45					
			式		
					ポンプ引上げ 揚水管長さ：44mまで適用  日
					ベ어링+スワビング作業 井戸規模：φ200～250 50m以内  日
					ポンプ据付け 揚水管長さ：44mまで適用  日
仮設工					
			式	900,900	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員B					
			式		
					交通誘導警備員B 井戸管理番号：M25
					24 人日
					交通誘導警備員B 井戸管理番号：M30
					18 人日
					交通誘導警備員B 井戸管理番号：M45
					21 人日
運搬処理工					
			式	-20,039	
運搬処理工					
			式		
					現場発生品・支給品運搬 井戸管理番号：M25
					1 回
					現場発生品・支給品運搬 井戸管理番号：M30
					1 回
					現場発生品・支給品運搬 井戸管理番号：M45
					1 回

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					矢板・鋼管スラップ <sup>°</sup> 控除 井戸管理番号：M25  0.3 t
					矢板・鋼管スラップ <sup>°</sup> 控除 井戸管理番号：M30  0.13 t
					矢板・鋼管スラップ <sup>°</sup> 控除 井戸管理番号：M45  0.31 t
直接工事費				4,054,404	
技術管理費			式	919,188	
					簡易揚水試験 ポンプ所要出力：7.5kw以下 井戸管理番号：M25 日
					簡易揚水試験 ポンプ所要出力：7.5kw以下 井戸管理番号：M30 日
					簡易揚水試験 ポンプ所要出力：7.5kw以下 井戸管理番号：M45 日
共通仮設費(率分)				1,094,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計				2,013,188	
純工事費				6,067,592	
現場管理費 (率分)				1,462,000	
現場管理費計				1,462,000	
据付間接費				150,000	
間接工事費				3,625,188	
据付工事原価				7,679,592	
工事原価計				7,679,592	
一般管理費等				1,987,408	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等 計					
				1,990,408	
工事価格					
				9,670,000	