

令和 05 年度		調査	
舗装復旧（その2）工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
公下荒第2号		村上市 藤沢ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,410,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	工事面積 A=379.0m2 ・舗装工(打替え) A=379.0m2	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	247,540	
構造物撤去工			式	247,540	
構造物取壊し工			式	150,352	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版  150.0 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版  380.0 m2
運搬処理工			式	97,188	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻								
				一式				
							殻運搬	
							18.0	m3
殻処分								
				一式				
舗装							廃材処理費	
							アスファルト舗装廃材 県単価	
舗装工							42.0	t
				式		1,127,077		
舗装準備工								
				式		861,063		
不陸整正								
				式		44,191		
				一式				
							不陸整正	
							補足材料無し	
							379.0	m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	816,872	
表層(車・路)					
			一式		
表層(歩)					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 272.0 m2
			一式		
区画線工					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑨密粒度アスコン(13F) 108.0 m2
			式	51,514	
区画線工					
			式	51,514	
溶融式区画線					
			一式		区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 44.0 m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 溶解式手動, 実線 45cm, 白
					51.0      m
仮設工					
			式	214,500	
交通管理工					
			式	214,500	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					15.0      人日
直接工事費					
				1,374,617	
共通仮設費 (率分)					
				325,000	
共通仮設費計					
				325,000	
純工事費					
				1,699,617	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費 (率分)								
						817,000		
現場管理費計								
						817,000		
工事原価								
						2,516,617		
工事原価計								
						2,516,617		
一般管理費等								
						583,383		
一般管理費等計								
						583,383		
工事価格								
						3,100,000		