

令和 05 年度		調査	
市道南大通り線道路照明改修工事		(実施)	設計書
工事番号		施工地	
荒道維第1号		村上市坂町地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,531,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	道路照明灯 N=2基 ・照明柱：曲線ターボポール(8-18B-S) N=2本 ・灯具：LED照明(KCE050-2) N=2台	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
道路付属施設工			式	1,133,848	
照明工			式	1,003,292	
照明柱基礎 基礎型式:			一式	1,003,292	
					道路照明灯基礎工 基本形 地上高8.0m
					2 基
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					6 m
					埋戻し
					1 m3
					下層路盤(歩道部) クラッシュラン C-25
					1 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F) 1 m2
照明柱 柱規格:高さ:GL8~12m重量:350kg以下			一式		
					道路照明灯建柱 ※ポール単価:0 アンカーボルト単価:0 2 基
					照明器具取付 2 台
					自動点滅器取付(ポール取付) 2 個
構造物撤去工			式	73,356	
構造物取壊し工			式	25,661	
Co取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物			一式		
					構造物とりこわし・運搬・処分 1 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
道路付属施設撤去								
				式		25,140		
							道路照明灯撤去	
							2	基
運搬処理工								
				式		22,555		
現場発生产品運搬 発生材種類:								
				一式				
							現場発生产品・支給品運搬	
							1	回
仮設工								
				式		57,200		
交通管理工								
				式		57,200		
交通誘導警備員								
				一式				
							交通誘導警備員B	
							4	人日

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				1,133,848	
共通仮設費 (率分)				380,000	
共通仮設費計				380,000	
純工事費				1,513,848	
現場管理費 (率分)				1,089,000	
現場管理費計				1,089,000	
工事原価				2,602,848	
工事原価計				2,602,848	
一般管理費等				607,152	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等 計					
				607,152	
工事価格					
				3,210,000	