

令和 05 年度		調査	
市道大津馬場線舗装修繕工事		設計書	
(実施)		設計	
工事番号		施工地	
荒道維第2号		村上市金屋ほか地内	
	実施・元		変更
設計額	2,156,000 円		円
契約額 (内消費税額)	円 (円)		円 (円)
工事・履行日数	工事日数 又は 完成期限	日間 年 月 日	日間(付与日数 完成期限 日間) 年 月 日
実施 (元) 設計概要	オーバーレイ工(t=30mm) A=350㎡		変更  設計概要



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
舗装工			式	866,700	
オーバーレイ工					
			式	752,500	
表層(車・路) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m)			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F) 350 m2
区画線工					
			式	28,400	
区画線工					
			式	28,400	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実 線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白
					100 m
仮設工					
			式	85,800	
交通管理工					
			式	85,800	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					6 人日
直接工事費					
				866,700	
共通仮設費 (率分)					
				207,000	
共通仮設費計					
				207,000	
純工事費					
				1,073,700	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費 (率分)				520,000	
現場管理費計				520,000	
工事原価				1,593,700	
工事原価計				1,593,700	
一般管理費等				366,300	
一般管理費等計				366,300	
工事価格				1,960,000	