

令和 05 年度		調査	
市道大毎5、6号線舗装改修工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
山道維第1号		村上市大毎地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,997,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 95 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=125.9m 舗装工 A=383m2	変更 設計概要	

設 計 變 更 理 由 書

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
舗装工			式	3,336,139	
舗装打換え工					
舗装版切断 舗装版種別:, 舗装厚:			式	3,117,289	
			一式		
					舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版 180 m
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:					
			一式		
					舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版 380 m2
殻運搬 殻種別:					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					69 m3
殻処分 殻種別:			一式		
					コンクリート殻処分費(t) 無筋 (有) 松本組砕石プラント
					162 t
上層路盤 路盤材種類:, 仕上り厚:			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40
					382 m2
表層 材料種類:⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型, 舗 装厚:, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型
					383 m2
仮設工			式	218,850	
交通管理工			式	218,850	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					15 人日
直接工事費				3,336,139	
共通仮設費 (率分)				737,000	
共通仮設費計				737,000	
純工事費				4,073,139	
現場管理費 (率分)				1,874,000	
現場管理費計				1,874,000	
工事原価				5,947,139	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価計				5,947,139	
一般管理費等				1,320,861	
契約保証費				2,000	
一般管理費等計				1,322,861	
工事価格				7,270,000	