

令和5年度		調査	
滝矢川改修事業に伴う配水管改良工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手	
	改神第9号	工事日数 136 日間	竣工
実施設計額	21,087,000 円	工事地名	
変更設計額	円	村上市 平林 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施 工事概要	施工延長L=149.1m ・配水管布設工HPPEφ150 L=106.0m ・配水管布設工HPPEφ100 L=36.0m ・水管橋HPPE被覆付管φ100 L=7.1m ・仮設配管SUSレクタ管100A L=87.6m ・給水管布設工N=1戸		

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

滝矢川改修事業に伴う配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	19,170,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,917,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	21,087,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2023-09-20		
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	当世代		前世代

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 本工事費 ***					
HPPE φ 150	1	式		2,894,038	
資材	1	式		1,501,030	
労務	1	式		311,288	
土工	1	式		1,081,720	
HPPE φ 100	1	式		1,281,384	
資材	1	式		597,752	
労務	1	式		142,251	
土工	1	式		541,381	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
HPPE φ 75	1	式		412,058	
資材	1	式		285,181	
労務	1	式		37,523	
土工	1	式		89,354	
HPPE φ 100 (排泥管)	1	式		324,847	
資材	1	式		254,095	
労務	1	式		27,727	
土工	1	式		43,025	
HPPE被覆付管 φ 100	1	式		1,609,603	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材	1	式		1,503,730	
労務	1	式		72,851	
土工	1	式		33,022	
給水管	1	式		195,443	
資材	1	式		79,516	
労務	1	式		22,049	
土工	1	式		93,878	
仮設工	1	式		429,000	
仮設工	1	式		429,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 仮設工事費 ***					
仮設配管	1	式		2,679,594	
資材	1	式		1,394,900	
労務	1	式		669,116	
土工	1	式		615,578	
給水管仮設	1	式		88,567	
資材	1	式		21,410	
労務	1	式		34,101	
土工	1	式		33,056	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工	1	式		429,000	
仮設工	1	式		429,000	
【 直接工事費計 】				10,343,534	
共通仮設費率額	1	式		1,319,000	
共通仮設費積上額	1	式		142,850	
運搬費	1	式		94,910	
技術管理費	1	式		47,940	
【 共通仮設費計 】				1,461,850	
【 純工事費 】				11,805,384	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費率額	1	式		4,039,000	
【現場管理費計】				4,039,000	
【工事原価】				15,844,384	
一般管理費率額	1	式		3,325,616	
【一般管理費計】				3,325,616	
【工事価格】				19,170,000	
【消費税等相当額】				1,917,000	
【工事費計】				21,087,000	