

令和 05 年度		調査	
市道藤沢停車場線桃崎人道橋仮設歩道撤去工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第5号（補）		村上市 藤沢ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	5,654,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 29 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=356m ・防護施設工（仮設防護柵（撤去）） L=340m ・区画線工（溶融式区画線） L=604m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕			式	1,839,992	
区画線工			式	483,906	
区画線工			式	483,906	
溶解式区画線 車道外側線			一式		
					区画線設置 溶解式手動, 実線 15cm, 白 354 m
溶解式区画線 通行帯境界線			一式		
					区画線設置 溶解式手動, 実線 15cm, 白 28 m
溶解式区画線 車道中央線(破線)			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白
	105				m
溶融式区画線 車道中央線 (実線)			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白
	100				m
溶融式区画線 停止線			一式		
					区画線設置 溶融式手動, ゼブラ 30cm, 白
	4				m
溶融式区画線 矢印 (右折)			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白
	13				m
区画線消去 車道外側線			一式		
					区画線消去 削取り式,
	354				m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線消去 通行帯境界線			一式		
					区画線消去 削取り式, 34 m
区画線消去 車道中央線(破線)			一式		
					区画線消去 削取り式, 120 m
区画線消去 ドットライン			一式		
					区画線消去 削取り式, 7 m
区画線消去 停止線			一式		
					区画線消去 削取り式, 4 m
仮設工			式	1,356,086	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護施設工					
			式	1,122,646	
支給品運搬 運搬, H型鋼付き仮設ガードレール(H=300, L=5m) 仮置き場～基地			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					41.55 t
支給品運搬 運搬, H型鋼付き仮設ガードレール(H=300, L=5m) 現地～仮置き場			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					41.55 t
仮設防護柵 設置, H型鋼付き仮設ガードレール(H=300, L=5m)			一式		
					H型鋼付仮設ガードレールの設置・撤去 撤去
					340 m
交通管理工					
			式	233,440	
交通誘導警備員					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							交通誘導警備員B	
							16	人日
直接工事費						1,839,992		
共通仮設費（率分）						616,000		
共通仮設費計						616,000		
純工事費						2,455,992		
現場管理費（率分）						1,710,000		
現場管理費計						1,710,000		
工事原価						4,165,992		
工事原価計						4,165,992		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						973,008		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						974,008		
工事価格								
						5,140,000		