

令和 05 年度		調査	
市道山添線門前中之橋橋梁修繕工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第4号（補）		村上市 門前 地内	
	実施・元	変更	
設計額	48,939,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 29 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	橋梁補修工 塗装塗り替え工 N=1式 舗装打替工 N=1式	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
橋梁保全工事					
橋梁補修工			式	17,809,545	
当て板補修工			式	14,894,685	
鋼材材料費			一式	1,252,237	
芯出し素地調整工			一式		鋼材材料費 1 式
鋼桁孔明工			一式		芯出し調整工 0.7 m ²

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鋼桁孔明工
					33 本
部材取付工			一式		
					補強部材取付工
					14 箇所
高力ボルト本締め工			一式		
					高力ボルト本締め工
					33 本
ピンテール処理工			一式		
					ピンテール仕上げ工
					33 本
不陸修正工			一式		
					不陸調整工 レジんパッチ
					14 箇所

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場塗装工 F-11:系塗装					
			一式		
					継手部下塗り ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 (1層)
				0.7 m2	
					継手部下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (2回塗/層)
				0.7 m2	
					中塗り
				0.7 m2	
					上塗り
				0.7 m2	
部分塗装塗り替え工					
			式	2,404,900	
素地調整工					
			一式		
					塗替塗装 素地調整 3種ケレンA (動力工具、手工具の併用)
				130 m2	
下塗り					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					素地調整軽減剤塗布工 サビシヤット
					130 m2
					下塗り（補塗） タイエンダー
					130 m2
					下塗り 塩害対策用高遮断型下塗塗料タイエンダー下塗り
					130 m2
上塗			一式		
					上塗り VフロンHBスマイル
					130 m2
ケレン屑処分費・運搬費			一式		
全面塗装塗り替え工 床版部			式	5,655,600	
素地調整工			一式		
					塗替塗装 素地調整 3種ケレンA（動力工具、手工具の併用）
					400 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下塗					
			一式		
					素地調整軽減剤塗布工 サビシヤット
				400	m2
					下塗り（補塗） タイエンダー
				400	m2
					下塗り 塩害対策用高遮断型下塗塗料タイエンダー下塗り
				400	m2
上塗					
			一式		
					上塗り VフロンHBスマイル
				400	m2
ケレン屑処分費・運搬費					
			一式		
伸縮装置取替え工					
			式	1,616,040	
クラック抑制工					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							クラック抑制工 橋台部	
							6	m
							クラック抑制工 橋脚部	
							14	m
地覆処理工				一式				
							地覆処理工 W=20mm t=20mm	
							2	m
							地覆処理工 W=15mm t=20mm	
							0.4	m
							地覆処理工 W=14mm t=20mm	
							0.4	m
							地覆処理工 W=10mm t=20mm	
							1	m
舗装打替工				式		2,529,390		
路面切削工				一式				

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							路面切削工	
							220	m2
							殻運搬(路面切削)	
							5	m3
							処分費(m3)	
							5	m3
床版防水工								
				一式				
							床版防水工 マルチフレッシュ工法	
							220	m ²
アスファルト舗装工								
				一式				
							表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑬細粒度アスコン(5F)	
							220	m2
排水装置補修工								
				式		1,436,518		
排水装置補修工								
				一式				

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					排水装置補修工
					24 箇所
塗装塗り替え工			一式		
					塗替塗装 素地調整 3種ケレンA（動力工具、手工具の併用） 2 m2
					素地調整軽減剤塗布工 サビシャット 2 m2
					下塗り 塩害対策用高遮断型下塗塗料タインダー 2 m2
					上塗り VトップHBスマイル 2 m2
ケレン屑処分費・運搬費			一式		
仮設工			式	2,914,860	
足場工			式	1,928,880	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
足場					
			一式		
					足場工(床版補強工用) 桁高1.5m未満
				282 m2	
					朝顔(床版補強工用) 両側朝顔
				282 m2	
					防護工(床版補強工用) 両側朝顔, シート張防護
				282 m2	
有害物質対策資機材					
			式	985,980	
有害物質対策資機材					
			一式		
					環境対策資機材
				1 式	
直接工事費					
				17,809,545	
安全費					
			式	751,390	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
安全衛生保護具					
			式	751,390	
					安全衛生保護具等
					1 式
技術管理費					
			式	43,330	
					塩分含有調査
					1 式
共通仮設費 (率分)					
				4,607,000	
共通仮設費計					
				5,401,720	
純工事費					
				23,211,265	
現場管理費 (率分)					
				14,112,000	
現場管理費計					
				14,112,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価					
				37,323,265	
工事原価計					
				37,323,265	
一般管理費等					
				7,152,735	
契約保証費					
				14,000	
一般管理費等計					
				7,166,735	
工事価格					
				44,490,000	