

令和 05 年度		調査	
林道施設(堂前橋)橋梁補修工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 脇川 地内	
	実施・元	変更	
設計額	41,393,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	( 円 )	( 円 )	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 26 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	林道施設(堂前橋)橋梁補修工事 ・ 施工延長 L=25m ・ 断面補修工 N=1基 橋面防水工 一式 ・ 主桁当板補修工 一式 塗装塗替工 一式 ・ 伸縮装置取付工 N=2橋台 ・ 舗装工 A=98.9㎡	変更  設計概要	



# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***								
開設・改築						16,763,550		
床版コンクリート部補修工						4,219,759		
断面修復工						4,219,759		
断面修復工								
床版断面修復工(左官工法) 1基当り修復延べ体積0.1m3以上								
橋梁架設工事の積算	1			基				
殻運搬								
		1.6		m3				
処理費								
		3.7		t				
主桁当板補修工								
						5,609,112		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
主桁当板補修工				5,609,112	
主桁当板補修工					
工場製作材料費 PL SM490YA t=16 PL SM490YB t=18 見積	1,760		kg		
トルシアボルト S10T M22					
	0.236		t		
塗装 C-5 塗装系					
土木工事標準積算基準書	31.3		m <sup>2</sup>		
塗装 F-11 塗装系					
橋梁架設工事の積算 芯出し素地調整	22.2		m <sup>2</sup>		
橋梁架設工事の積算 鋼桁孔明工	17.4		m <sup>2</sup>		
橋梁架設工事の積算 高力ボルト締工	400		本		
橋梁架設工事の積算	400		本		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
補強部材取付工 (撤去工)								
橋梁架設工事の積算	10			部材				
伸縮装置取替工						2,533,602		
伸縮装置取替工						2,533,602		
伸縮装置取替工								
伸縮装置取付(材料費)								
見積	2			橋台				
伸縮装置取付(施工費)								
見積	2			橋台				
舗装工						444,677		
表層工						444,677		
基層								

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑨密粒度アスコン(13F)	98.9		m2		
表層					
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑨密粒度アスコン(13F)	98.9		m2		
舗装版撤去					
舗装版破碎 コンクリート舗装版	98.9		m2		
舗装版切断 コンクリート舗装版	24.9		m		
殻運搬	6.9		m3		
処理費	16.3		t		
橋面防水工				657,455	

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
橋面防水工				657,455	
橋面防水工					
塗膜系防水 SWB812020	98.9		㎡		
成形目地材 セロシールSSテープ t=5cm					
建設物価	57.5		m		
端部処理材					
建設物価	57.5		m		
スラブドレーン本体(車道部) 直管型					
見積	12		個		
フレキシブルチューブφ25 樹脂製					
見積	20.4		m		
導水パイプφ18 溶融亜鉛めっき鋼製					
見積	57.5		m		
塗装塗替工					
				2,588,290	

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
塗装塗替工					
				2,588,290	
塗装塗替工					
塗装塗替 Rc-I 塗装系					
橋梁架設工事の積算	153.9		m2		
足場工					
				710,655	
足場工					
				710,655	
足場工					
吊足場一式 118.0m <sup>2</sup>					
橋梁架設工事の積算	1		式		
直接工事費					
				16,763,000	
技術管理費					
			式	574,000	



# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
近接調査計測工								
橋梁架設工事の積算	17.4		m2					
共通仮設費 (率分)						3,178,000		
共通仮設費						3,752,000		
純工事費						20,515,000		
現場管理費						10,942,000		
工事原価						31,457,000		
工事原価計						31,457,000		
一般管理費等 (契約保証費 除く)						6,161,000		
契約保証費						12,000		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等				6,173,000	
工事価格				37,630,000	