

令和 04 年度		調査	
市道塩野町5129号線道路災害復旧(その1)工事(実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村災第24号(災)		村上市 塩野町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,463,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 72 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=62.0m 敷砂利 V=20m3 植生シート工 A=140m2	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	590,492	
道路土工					
			式	457,772	
掘削工					
			式	4,948	
掘削					
			一式		
					掘削
					2 m3
路体盛土工					
			式	387,230	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					150 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土材料					
			一式		
					土砂等運搬
法面整形工					160 m3
			式	65,594	
法面整形(切土部)					
			一式		
法面整形(盛土部)					法面整形
法面整形(盛土部)					20 m2
			一式		
法面工					法面整形
植生工					120 m2
			式	132,720	
植生工					
			式	132,720	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
植生シート			一式		
					人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 140 m2
舗装			式	86,544	
舗装工			式	86,544	
舗装準備工			式	86,544	
敷砂利			一式		
					整地 20 m3
直接工事費				677,036	
共通仮設費 (率分)				103,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計				103,000	
純工事費				780,036	
現場管理費（率分）				298,000	
現場管理費計				298,000	
工事原価				1,078,036	
工事原価計				1,078,036	
一般管理費等				251,964	
一般管理費等計				251,964	
工事価格				1,330,000	