

令和 05 年度		調 査	
村上市消防本部駐車場舗装工事 実施		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
		村上市 塩町 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	5,313,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 85 日間	日間(付与日数 日間)	
	又は 完成期限 年 月 日	完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	駐車場舗装工事 1.0式 ・ 上層路盤工 (M-40、t=15cm) A=600m ² ・ 表層工 (⑤密粒度As新20FH、t=5cm) A=600m ² ・ 区画線工 (溶融式手動、15cm) L=180m	変 更	
		設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **					X1000
舗装		式		2,501,900	Y1000000018
道路土工		式		625,560	Y2000000173
掘削工		式		308,760	Y3000001119
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工 数量:小規模(標準) 0 省略		一式			Y4000021033
掘削 0 省略	120	m3			SCB210100
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0 省略		一式			Y4000021034
土砂等運搬 0 省略	120	m3			SCB210110
残土処理工		式		316,800	Y3000001123

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分 0 省略		一式			Y4000021059
残土等処分 地山換算 0 省略	120	m3			SCB210560
舗装工		式		1,764,600	Y2000000175
アスファルト舗装工		式		1,764,600	Y3000001128
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm 0 省略		一式			Y4000021066
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 0 省略	600	m2			SCB410040
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 0 省略		一式			Y4000021072
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 0 省略	600	m2			SCB410260
区画線工		式		54,540	Y2000000181

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工		式		54,540	Y3000001156
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し 0 省略		一式			Y4000004833
区画線設置 溶融式手動,実線 15cm,白 0 省略	180	m			SWB821210
仮設工		式		57,200	Y2000000185
交通管理工		式		57,200	Y3000003659
交通誘導警備員 0 省略		一式			Y4000026529
交通誘導警備員B 0 省略	4	人日			SWB010212
直接工事費				2,501,900	
共通仮設費 (率分)				386,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費計								386,000		
純工事費								2,887,900		
現場管理費（率分）								1,068,000		
現場管理費計								1,068,000		
工事原価								3,955,900		
工事原価計								3,955,900		
一般管理費等								873,100		
契約保証費								1,000		
一般管理費等計								874,100		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格				4,830,000	
消費税相当額				483,000	
工事費				5,313,000	