

令和5年度		調査	
村上市消防本部トレーニングタワー3階シャッター新設工事		設計書	
工事番号		施工地	
		新潟県村上市 塩町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,200,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	工事日数 61 日	工事日数 日	
	履行期限 令和6年3月31日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	<p>【村上市消防本部トレーニングタワー3階シャッター新設工事 一式】</p> <p>工事概要：訓練塔3階のスチールシャッター1枚を取付する工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動軽量バランスシャッター 一式 <p>他、上記による取替工事一式</p> <p>工期：1.0ヶ月</p> <p>※ 工事日数は部材等の納品日を考慮して61日としている</p>	変更	設計概要

工事費総括表

名 称	棟	実施変更 設計の別	直接工事費と 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		摘 要
					共通仮設費	諸経費	
村上市消防本部 トレーニングタワー3階 シャッター新設工事		実 施 ・元・	2,000,000	1,312,940	63,808	623,252	
		変 更					
工事価格		実 施 ・元・	2,000,000				
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
消費税等相当額		実 施 ・元・	200,000				
		変 更					
総 計		実 施 ・元・	2,200,000				
		変 更					
差引増減額							

直接工事内訳書

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
スチールシャッター新設							
1 清掃・養生費		1	式	18,120			
2 手動軽量バランスシャッター	W2,540xH2,170 ケース内付 ガルバリウムカラー鋼板厚0.8mm	1	式	912,000			※ケース、ガードレール、マグサはステンレス製
3 吹込み防止気密材	W2,540×H2,170	1	式	161,300			
4 運搬及び荷揚げ費		1	式	69,420			
5 取付工費		1	式	152,100			
直接工事費	計			1,312,940			

共通費内訳書

名称	摘要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備考
1. 共通仮設費		1	式	63,808			
2. 諸経費							
現場管理費		1	式	334,549			
一般管理費		1	式	288,703			
計				687,060			