

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--|
| 令和 05 年度 | | 調査 | |
| 市道南線ほか道路照明建替工事（実施） | | 設計書 | |
| 工事番号 | | 施工地 | |
| 村道維第8号 | | 村上市 田端町ほか 地内 | |
| | 実施・元 | 変更 | |
| 設計額 | 4,521,000 円 | 円 | |
| 契約額 （内消費税額） | 円 （円） | 円 （円） | |
| 工事・履行日数 | 工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 29 日 | 日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日 | |
| 実施 （元） 設計概要 | 道路照明灯 N=2基 道路照明灯建柱 N=2基 照明器具取付 N=2台 | 変更 設計概要 | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|---|
| ** 本工事費 ** | | | | | |
| 道路修繕 | | | 式 | 1,431,544 | |
| 道路付属施設工 | | | 式 | 1,246,708 | |
| 照明工 | | | 式 | 1,246,708 | |
| 照明柱基礎 基礎型式: | | | 一式 | | |
| | | | | | 道路照明灯基礎工 基本形 地上高8.0m RC-40、一般養生 2 基 |
| 照明柱 柱規格: | | | 一式 | | |
| | | | | | 道路照明灯建柱 GL8~12m重量350kg以下、割増なし 8-18B-S (ベース露出、塗装)、アンカーボルト 2 基 |
| 自動点滅器 | | | 一式 | | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|--------|------------------------------------|
| | | | | | 自動点滅器取付(ポール取付) 自動点滅器 (ポール取付)、新設 |
| | 2 | | 個 | | |
| 引込線 | | | 一式 | | |
| | | | | | 引込線(DV)架空配線 仕上外径15mm以下、新設 |
| | 2 | | 径間 | | |
| 接地線 | | | 一式 | | |
| | | | | | 接地設置 D種接地、補正なし |
| | 2 | | 極 | | |
| 照明器具 | | | 一式 | | |
| | | | | | 照明器具取付 照明器具取付、新設、持込 |
| | 2 | | 台 | | |
| | | | | | LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2 |
| | 2 | | 台・本 | | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 56,106 | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|--------|----------------------------------|
| 道路付属物撤去工 | | | | | |
| | | | 式 | 25,740 | |
| 道路照明撤去工 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 道路照明灯撤去 GL8~12m重量350kg以下、割増なし |
| | | | | | 2 基 |
| 作業土工 | | | | | |
| | | | 式 | 3,582 | |
| 床掘り | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 床掘り 土砂、現場制約あり |
| | | | | | 0.4 m3 |
| 残土処理工 | | | | | |
| | | | 式 | 2,430 | |
| 土砂等運搬 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 土砂等運搬 |
| | | | | | 0.4 m3 |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|-----|--------|---------------------------|
| 残土等処分 | | | 式 | | |
| | | | | | 残土等処分 |
| | | | | | 0.4 m3 |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 12,205 | |
| コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分: | | | 一式 | | |
| | | | | | 構造物とりこわし 無筋構造物、機械施工 |
| | | | | | 0.6 m3 |
| | | | | | 構造物とりこわし 無筋構造物、人力施工 |
| | | | | | 0.2 m3 |
| 舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 |
| | | | | | 2 m |
| 舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚: | | | 一式 | | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|---|---|-----|--------|--------------------------------------|
| | | | | | 舗装版破碎 アスファルト舗装版、15cm以下 |
| | | | | | 1 m2 |
| 運搬処理工 | | | | | |
| | | | 式 | 12,149 | |
| 殻運搬 殻種別: | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 殻運搬 コンクリート（無筋）、DID区間有り 5.7km以下 |
| | | | | | 0.6 m3 |
| | | | | | 殻運搬 舗装版破碎、DID区間有り 5.0km以下 |
| | | | | | 0.1 m3 |
| 殻処分 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋） |
| | | | | | 2 t |
| | | | | | 廃材処理費 アスファルト舗装廃材 |
| | | | | | 0.1 t |
| 現場発生品運搬 発生材種類: | | | | | |
| | | | 一式 | | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|--------|--|
| | | | | | 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、DID区間有り 5.0km以下 0.2 t |
| | | | | | 現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級 0.2 t |
| | | | | | 矢板・鋼管スクラップ 控除 へび-H1 0.2 t |
| | | | | | 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、DID区間有り 5.0km以下 0.2 t |
| | | | | | 現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級 0.2 t |
| 雑工 | | | | | |
| | | | 式 | 10,890 | |
| 雑工 | | | | | |
| | | | 式 | 10,890 | |
| レガ積工 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | レガ縁石工 施工区分=E モルタル1:3 9 m |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|---------|------------------------------------|
| 仮設工 | | | | | |
| | | | 式 | 117,840 | |
| 交通管理工 | | | | | |
| | | | 式 | 117,840 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 交通誘導警備員B 2人体制 交代要員なし 8 人日 |
| 舗装 | | | | | |
| | | | 式 | 5,165 | |
| 舗装工 | | | | | |
| | | | 式 | 5,165 | |
| アスファルト舗装工 | | | | | |
| | | | 式 | 5,165 | |
| 舗装準備工 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 不陸整正 補足材料無し 2 m2 |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|---|
| アスファルト復旧 | | | 一式 | | |
| | | | | | 表層(歩道部) 1. 4m未満、t=40mm、PK-3 ⑨密粒度アスコン(13F) 2 m2 |
| 直接工事費 | | | | 1,436,709 | |
| 技術管理費 | | | 式 | 10,000 | |
| 共通仮設費(率分) | | | | 484,000 | |
| 共通仮設費計 | | | | 494,000 | |
| 純工事費 | | | | 1,930,709 | |
| 現場管理費(率分) | | | | 1,395,000 | |
| 現場管理費計 | | | | 1,395,000 | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3,325,709 | | |
| 工事原価計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3,325,709 | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | | |
| | | | | | | 784,291 | | |
| 一般管理費等計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 784,291 | | |
| 工事価格 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,110,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |