

令和 04 年度		調査	
湯ノ沢地内消雪施設（散水管）改修工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神道雪第6号（繰越）		村上市湯ノ沢地内	
	実施・元	変更	
設計額	5,401,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	消雪施設改修 L=92.3m ・散水管改修 L=12.3m ・送水管改修 L=80m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	687,471	
道路土工					
			式	161,880	
残土処理工					
			式	161,880	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					40 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					40 m3
構造物撤去工					
			式	525,591	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	346,270	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り
					40 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:砂					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
					空練モルタル材料(1:3) 高炉
					1 m3
土材料					
			一式		
					土材料 砂
					30 m3
構造物取壊し工					
			式	154,494	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 92 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工) 50 m2
Co取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物			一式		
					構造物とりこわし・運搬・処分 1 m3
排水構造物撤去工			式	7,487	
暗渠排水管撤去			一式		
					既設管撤去切断工 φ125 鋼管 ST290 13 口

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					既設管吊上げ積込み工 φ125 鋼管 ST290
		80	m		
					現場発生品及び支給品運搬
		1	t		
					矢板・鋼管スクラップ 控除 へビーH1
		1	t		
運搬処理工			式	17,340	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬
		3	m3		
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					処分費(t)
		6	t		
舗装			式	1,488,624	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工					
			式	247,175	
アスファルト舗装工					
			式	247,175	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:120mm					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40
					48 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					48 m2
表層(車・路) 材料種類:⑫密粒度アスコン(13FH)改質 I 型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑫密粒度アスコン(13FH)改質 I 型
					52 m2
道路付属施設工					
			式	1,055,549	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路付属物工					
			式	1,055,549	
消雪パイプ					
			一式		
					目地板
					1 m2
					基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40
					6 m2
					硬質塩化ビニル管据付工 φ125
					80 m
					硬質塩化ビニル管継手工 φ125 ゴム輪
					16 口
					硬質塩化ビニル管継手工 φ125 ゴム輪
					4 口
					硬質塩化ビニル管継手工 φ125 ゴム輪
					8 口
仮設工					
			式	185,900	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	185,900	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					13 人日
直接工事費					
				2,176,095	
共通仮設費 (率分)					
				538,000	
共通仮設費計					
				538,000	
純工事費					
				2,714,095	
現場管理費 (率分)					
				1,262,000	
現場管理費計					
				1,262,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						3,976,095		
工事原価計								
						3,976,095		
一般管理費等								
						932,905		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						933,905		
工事価格								
						4,910,000		