

令和 04 年度		調 査	
(繰越) 市道荒沢・北大平線路肩復旧工事 (第2工区) 実 設計書 施		設 計	
工 事 番 号		施 工 地	
朝道維第9号		村上市 荒沢 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	11,484,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	大型ブロック積工 ・第1工区 A=41.6m <sup>2</sup> ・第2工区 A=51.9m <sup>2</sup>	変 更	設計概要



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
河川維持 第1工区					
			式	2,681,540	
河川土工					
			式	2,681,540	
掘削工					
			式	2,681,540	
掘削					
			一式		
					掘削
					43.0 m3
					掘削
					11.0 m3
					路床盛土
					1.0 m3
					土材料
					1.0 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							土砂等運搬	
							1.0	m3
							埋戻し	
							4.0	m3
							土砂等運搬	
							52.0	m3
							残土等処分	
							52.0	m3
下層路盤(車・路)								
				一式				
							下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(C混合)	
							24.3	m2
表層(車・路)								
				一式				
							上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40	
							22.4	m2
							表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)	
							21.1	m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリートブロック積					
			一式		
					均しコンクリート（鉄筋・無筋構造物）
					18-8-40(20)(高炉) W/C≤65% 4.2 m3
					胴込・裏込材(砕石)
					大型ブロック クラッシャーラン C-40 14.6 m3
					大型積ブロック
					練積 控50 c m 環境配慮型 41.6 m2
小口止コンクリート					
			一式		
					コンクリート
					小型構造物 18-8-40(高炉) W/C≤60% 1.7 m3
					型枠
					13.5 m2
					目地板
					7.2 m2
排水構造物					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							床掘り	
							8.0	m3
							埋戻し	
							5.0	m3
							CSB管渠 CSB-D300	
							1.7	m
							集水柵(グレーチング蓋)(2) B500×L500×H1200 グレーチング T-25t	
							1.0	基
ガードレール								
				一式				
							防護柵設置工(ガードレール設置工)	
							13.3	m
							プレキャスト擁壁設置	
							13.3	m
コンクリート構造物取壊								
				一式				
							構造物とりこわし	
							0.8	m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							舗装版切断 アスファルト舗装版	
							21.2	m
							舗装版破碎 アスファルト舗装版	
							21.0	m2
							ヒューム管(B形管) 撤去 300mm	
							2.0	m
							殻運搬	
							1.1	m3
							殻運搬	
							0.8	m3
							現場発生品及び支給品運搬	
							0.2	t
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
							2.5	t
							廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
							2.0	t
							廃材処理費 コンクリート殻廃材(二次製品)	
							0.2	t

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			一式		
					大型土のう工 製作・設置, 6m以下
				6.0	袋
					大型土のう工 撤去, 6m以下
				6.0	袋
					土砂等運搬
				3.6	m3
					暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管, 450~600mm
				17.0	m
					ポンプ 設置・撤去
				1.0	箇所
					ポンプ 運転 0以上40(m3/h)未満, 作業時排水
					日
河川維持 第2工区					
			式	2,657,685	
河川土工					
			式	2,657,685	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
掘削工								
				式		2,657,685		
掘削								
				一式				
							掘削	
							57.0	m3
							掘削	
							14.0	m3
							路床盛土	
							3.0	m3
							土材料	
							3.0	m3
							土砂等運搬	
							3.0	m3
							埋戻し	
							4.0	m3
							土砂等運搬	
							64.0	m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					残土等処分
					64.0      m3
下層路盤(車・路)			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(C混合)
					14.0      m2
表層(車・路)			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					12.0      m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)
					10.5      m2
コンクリートブロック積			一式		
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					18-8-40(20)(高炉) W/C ≤ 65%
					6.8      m3
					胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック クラッシャーラン C-40
					17.7      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							大型積ブロック 練積 控50 c m 環境配慮型	
							51.9	m2
小口止工								
				一式				
							コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C≤60%	
							2.0	m3
							型枠	
							15.3	m2
							目地板	
							7.6	m2
ガードレール								
				一式				
							防護柵設置工(ガードレール設置工)	
							14.5	m
							プレキャスト擁壁設置	
							14.5	m
コンクリート構造物取壊								
				一式				

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							舗装版切断 アスファルト舗装版	
							18.6	m
							舗装版破碎 アスファルト舗装版	
							12.0	m2
							構造物とりこわし 石積取壊し	
							2.0	m3
							殻運搬 アスファルト	
							0.6	m3
							殻運搬 コンクリート	
							2.0	m3
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
							1.4	t
							廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
							4.6	t
仮設工								
				一式				
							大型土のう工 製作・設置, 6m以下	
							7	袋

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							大型土のう工 撤去, 6m以下	
							7	袋
							土砂等運搬	
							4.2	m3
							暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管, 450~600mm	
							18.2	m
直接工事費								
						5,339,225		
共通仮設費 (率分)								
						654,000		
共通仮設費計								
						654,000		
純工事費								
						5,993,225		
現場管理費 (率分)								
						2,551,000		
現場管理費計								
						2,551,000		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						8,544,225		
工事原価計								
						8,544,225		
一般管理費等								
						1,888,775		
契約保証費								
						7,000		
一般管理費等計								
						1,895,775		
工事価格								
						10,440,000		