

令和 05 年度		調査	
市道河内線道路照明建替工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神道維第2号		村上市河内地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,145,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	道路照明建替 N=1基	変更 設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持			式	686,929	
道路付属施設工			式	607,556	
照明工			式	607,556	
照明柱基礎 基礎型式:			一式		
					道路照明灯基礎工 基本形 地上高8.0m  1 基
照明柱 柱規格:高さ:GL8~12m重量:350kg以下			一式		
					道路照明灯建柱 IS8B-C(ベース露出型 塗装) 径M24・長400 4本 N・W含 1 基
					照明器具取付  1 台

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自動点滅器取付(ポール取付)
					1 個
					接地設置
					1 極
					器具及び材料費
					1 式
構造物撤去工					
			式	49,913	
作業土工					
			式	20,332	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					1 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					1 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土材料			一式		
道路付属施設撤去			式	32,023	
道路照明灯・基礎撤去			一式		
					道路照明灯撤去
					1 基
					構造物とりこわし・運搬・処分
					1 m3
					鋼材切断工
					2 m
運搬処理工			式	-2,442	
現場発生品運搬 発生材種類:			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					0.1 t

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
		0.1	t		
					矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ-H1
		0.1	t		
仮設工					
			式	29,460	
交通管理工					
			式	29,460	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					2 人日
直接工事費				686,929	
共通仮設費（ 率分）				231,000	
共通仮設費計				231,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						917,929		
現場管理費 (率分)								
						663,000		
現場管理費計								
						663,000		
工事原価								
						1,580,929		
工事原価計								
						1,580,929		
一般管理費等								
						369,071		
一般管理費等計								
						369,071		
工事価格								
						1,950,000		