

令和 05 年度		調査	
市道荒川堤防右岸3号線舗装工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神道維第4号		村上市葛籠山地内	
	実施・元	変更	
設計額	5,357,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=250m ・アスファルト舗装工 A=1500m ²	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
舗装					
舗装工			式	2,144,795	
舗装工			式	1,879,500	
アスファルト舗装工			式	1,879,500	
表層(車・路) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑨密粒度アスコン(13F) 1,500 m2
区画線工			式	206,375	
区画線工			式	206,375	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実 線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白
					500 m
					区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白
					125 m
仮設工					
			式	58,920	
交通管理工					
			式	58,920	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					4 人日
直接工事費					
				2,144,795	
共通仮設費 (率分)					
				513,000	
共通仮設費計					
				513,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						2,657,795		
現場管理費 (率分)								
						1,287,000		
現場管理費計								
						1,287,000		
工事原価								
						3,944,795		
工事原価計								
						3,944,795		
一般管理費等								
						924,205		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						925,205		
工事価格								
						4,870,000		