

令和 04 年度		調査	
市道平林小岩内線舗装復旧（その1）工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神災第64号（繰越）		村上市小岩内ほか地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	18,513,000 円	円	
契 約 額 （内消費税額）	円 （ 円 ）	円 （ 円 ）	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実 施 （元） 設計概要	施工延長 L=2050.1m ・アスファルト舗装工 A=4660m2	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
舗装					
道路土工			式	7,749,704	
法面整形工			式	251,472	
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土			一式	251,472	
					法面整形
					316 m2
舗装工			式	6,230,420	
アスファルト舗装工			式	6,230,420	
表層(車・路) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑨密粒度アスコン(13F) 4,660 m2
排水構造物工					
			式	479,312	
側溝工					
			式	479,312	
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:PU-3					
			一式		
					U型側溝 再利用撤去・据付け 300A 300×300×2000 58 m
側溝蓋 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50					
			一式		
					蓋版
					116 枚
区画線工					
			式	574,000	
区画線工					
			式	574,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
^° ｲﾄ式区画線 施工方法区分: ^° ｲﾄ式 溶剂型, 規格・仕様区 分: 実線 15cm, 塗料規格: 加熱			一式		
仮設工			式	214,500	
交通管理工			式	214,500	
交通誘導警備員			一式		
直接工事費				7,749,704	
共通仮設費 (率分)				1,758,000	
共通仮設費計				1,758,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						9,507,704		
現場管理費 (率分)								
						4,362,000		
現場管理費計								
						4,362,000		
工事原価								
						13,869,704		
工事原価計								
						13,869,704		
一般管理費等								
						2,955,296		
契約保証費								
						5,000		
一般管理費等計								
						2,960,296		
工事価格								
						16,830,000		