

令和 05 年度		調査	
市道工業団地線道路照明建替工事（当初）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第10号		村上市 坪根 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,233,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 10 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 29 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	道路照明灯 N=1基 道路照明灯建柱 N=1基 照明器具取付 N=1台	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持			式	711,862	
防護柵工			式	5,652	
防止柵工			式	5,652	
転落(横断)防止柵			一式		
					部材撤去工(ヒーム・パネル)
					4 m
					部材設置工(ヒーム・パネル)
					ヒーム再利用
					4 m
道路付属施設工			式	634,340	
照明工			式	634,340	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
照明柱基礎			一式		
					道路照明灯基礎工 基本形 地上高8.0m 再生クラッシュランRC-40 1 基
照明柱			一式		
					道路照明灯建柱 直線テーパーポール (IS8B-Sヘース露出型、塗装) アンカーボルト (4本 径M24*長400mm) 1 基
					照明器具取付 新設 1 台
					自動点滅器取付(ポール取付) 新設 1 個
					引込線(DV)架空配線 仕上外形15mm以下 新設 1 径間
					接地設置 D種接地 1 極
					器具及び材料費 1 式

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工			式	14,670	
構造物取壊し工			式	2,353	
コンクリート構造物取壊			一式		
					構造物とりこわし 無筋構造物、機械施工 照明柱基礎 0.3 m3
道路付属施設撤去			式	12,570	
道路照明灯撤去			一式		
					道路照明灯撤去 GL8~12m、重量350kg以下 1 基
運搬処理工			式	-253	
現場発生品運搬			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
					0.1 t
					現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t DID無、運搬距離4.0km以下
					0.1 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ-1
					0.1 t
殻運搬			一式		
					殻運搬 コンクリート殻（無筋） 運搬距離L=8.0km以下
					0.3 m3
殻処分			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋）
					1 t
仮設工			式	57,200	
交通管理工			式	57,200	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					4 人日
直接工事費				711,862	
技術管理費			式	5,000	
共通仮設費 (率分)				239,000	
共通仮設費計				244,000	
純工事費				955,862	
現場管理費 (率分)				690,000	
現場管理費計				690,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
					1,645,862			
工事原価計								
					1,645,862			
一般管理費等								
					384,138			
一般管理費等計								
					384,138			
工事価格								
					2,030,000			