

令和 06 年度				調査			
道の駅朝日消雪井戸修繕工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
観工第1号				村上市 猿沢 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		5,709,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 100 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	施工箇所 N=1箇所 ・エアーリフト作業 N=1日 ・二重ケーシング作業 N=1日 ・ベ어링作業 N=2日 ・簡易揚水試験 N=2日			変 更 設計概要			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
消融雪設備					
			式	2, 117, 651	
据付工事原価					
			式	2, 117, 651	
さく井					
			式	2, 117, 651	
井戸修繕					
			式		
					ポンプ 引上げ 既設水中ポンプ, 揚水管長さ44m未満, 単独作業
					日
					エアリフト作業 井戸規模 φ 200～250, 50m以内, フロー管使用, 井 戸深度 50m
					日
					二重ケーシング 作業 鋼管以外, ラフテレンクレーン車使用
					日
					二重ケーシング 資材
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ベ-リング作業 井戸規模φ200～250, 50m以内	
								日	
								ポンプ据付け 揚水試験用, 揚水管長さ44m未満, 単独作業	
								日	
								ポンプ引上げ 揚水試験用, 揚水管長さ44m未満, 単独作業	
								日	
								ポンプ据付け 既設水中ポンプ, 揚水管長さ44m未満, 単独作業	
								日	
直接工事費									
							2, 117, 651		
技術管理費									
					式		480, 298		
								簡易揚水試験 11kW～18. 5kW, 井戸洗浄前・後	
								日	
								修繕報告書作成 1部, 既設井戸資料, 修繕方法とその結果(揚水 試験結果含む)	
								1 箇所	
共通仮設費 (率分)									
							610, 000		

05-実施-機械-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計									
							1,090,298		
純工事費									
							3,207,949		
現場管理費（率分）									
							800,000		
現場管理費計									
							800,000		
据付間接費									
							105,000		
間接工事費									
							1,995,298		
据付工事原価									
							4,112,949		
工事原価計									
							4,112,949		
一般管理費等									
							1,076,051		

05-実施-機械-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							1,077,051		
工事価格									
							5,190,000		

05-実施-機械-0001-当初