

令和 06 年度				調査		
市道蒲萄5810号線側溝改修工事（実施）				設計書		
工事番号				施工地		
観工第2号				村上市 蒲萄 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		1,661,000 円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=34.7m ・側溝工 L=35m ・集水柵・マンホール工 N=1箇所 ・アスファルト舗装工（表層） A=19m2		変 更 設計概要			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	684,144	
排水構造物工					
			式	550,751	
作業土工					
			式	109,697	
床掘り 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					床掘り
					15 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					埋戻し
					6 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
残土等処分 第1種建設発生土 地山換算後単価 見積					8 m3
			一式		
					残土等処分
側溝工					8 m3
			式	348,695	
プレキャストU型側溝 PU1-240					
			一式		
					U型側溝 据付け 240 240×240×600 35 m
プレキャストU型側溝蓋 PC2-240					
			一式		
					蓋版 据付け 240 33×10×60 40 枚
鋼製格子蓋(グレーチング) SG1T-240-L995 車道用(すべり止め型), T-14					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版 据付け
					1 枚
集水桝・マンホール工					
			式	92,359	
集水桝(MC種) B600×L600×H700					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 0.38m3を超え0.40m3以下 1 箇所
基礎材 基礎材規格:再生クラッシャーラン RC-40, 敷厚:0.15m					
			一式		
					基礎碎石 碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 1 m2
鋼製格子蓋(グレーチング) MSGT-600-600					
			一式		
					蓋版 据付け B600×L600 T-25 1 枚
構造物撤去工					
			式	133,393	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	22,115	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
	32			m	
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
	19			m2	
排水構造物撤去工					
			式	71,775	
集水桝撤去 MB種 B700×L700×H300					
			一式		
					構造物とりこわし 無筋構造物
	0.2			m3	
U型側溝撤去 PU1-240					
			一式		

05-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					U型側溝 再利用撤去 240 240×240×600 35 m
蓋版撤去 SG1T-240-L995					
			一式		
					蓋版 再利用撤去 5 枚
蓋版撤去 MSGT-700-700					
			一式		
					蓋版 再利用撤去 1 枚
運搬処理工					
			式	39,503	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬 1 m3
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(無筋)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					0.2 m3
現場発生品運搬 発生材種類:コンクリート殻(二次製品)					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					3.24 t
現場発生品運搬 発生材種類:鉄屑(鋼製格子蓋(ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ))					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					0.15 t
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻					
			一式		
					廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材
					2 t
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)					
			一式		
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
					0.5 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
殻処分 殻種別:コンクリート殻(二次製品)									
					一式				
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(二次製品)	
								3	t
鉄屑処分 廃材種別:鉄屑(鋼製格子蓋(グレーチング))									
					一式				
								矢板・鋼管スクラップ 控除 鉄(スクラップ) ヘビーH1	
								0.15	t
舗装									
					式		88,862		
舗装工									
					式		88,862		
舗装準備工									
					式		2,299		
不陸整正 補足材料無し									
					一式				
								不陸整正 補足材料無し	
								19	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	86,563	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:120mm					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40
					19 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					19 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					19 m2
直接工事費					
				773,006	
共通仮設費 (率分)					
				119,000	

05-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計									
							119,000		
純工事費									
							892,006		
現場管理費（率分）									
							332,000		
現場管理費計									
							332,000		
工事原価									
							1,224,006		
工事原価計									
							1,224,006		
一般管理費等									
							285,994		
一般管理費等計									
							285,994		
工事価格									
							1,510,000		

05-実施-一般-0001-当初