

令和6年度		調査	
県道瀬波温泉線ほか配水管改良工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手	
	改村第1号	工事日数 170 日間	竣工
実施設計額	40,788,000 円	工事地名	
変更設計額	円	村上市 瀬波温泉二丁目 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施 工事概要	施工延長 L=275.6m 配水管布設工HPPE φ150 L=148.0m φ75 L=120.3m φ50 L=0.9m HIVP φ50 L=1.4m 仕切弁N=7基 給水管布設工N=33戸 舗装本復旧工A=687m ² モルタル充填工N=1式		

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

県道瀬波温泉線ほか配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	37,080,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	3,708,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	40,788,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2024-03-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** φ150配水管 ***					
資材費	1	式		2,669,203	
労務費	1	式		504,013	
土工	1	式		1,846,476	
*** φ75配水管 ***					
資材費	1	式		1,364,207	
労務費	1	式		235,796	
土工	1	式		1,248,806	
*** φ50排泥管 ***					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		569,072	
労務費	1	式		38,725	
土工	1	式		40,995	
*** 不断水分岐 ***					
資材費	1	式		1,005,210	
労務費	1	式		342,738	
土工	1	式		233,337	
*** 給水管 ***					
資材費	1	式		2,499,824	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
労務費	1	式		534,829	
土工	1	式		1,178,785	
*** 舗装本復旧 ***					
舗装復旧工 県道	1	式		3,094,112	
舗装復旧工 市道	1	式		785,237	
舗装復旧工 区画線	1	式		177,840	
*** モルタル充填 ***					
資材費	1	式		140,665	
労務費	1	式		148,146	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
土工	1	式		45,553	
*** その他 ***					
試掘土工	1	式		215,281	
仮設工	1	式		1,978,200	
【 直接工事費計 】				20,897,050	
共通仮設費率額	1	式		2,437,000	
共通仮設費積上額	1	式		111,396	
運搬費	1	式		20,622	
技術管理費	1	式		90,774	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 共通仮設費計 】				2,548,396	
【 純工事費 】				23,445,446	
現場管理費率額	1	式		7,609,000	
【 現場管理費計 】				7,609,000	
【 工事原価 】				31,054,446	
一般管理費率額	1	式		6,025,554	
【 一般管理費計 】				6,025,554	
【 工事価格 】				37,080,000	
【 消費税等相当額 】				3,708,000	

