

令和 06 年度				調査			
県道新潟新発田村上線舗装復旧工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
改村第5号				村上市 瀬波温泉二丁目 地内			
		実施・元		変更			
設計額		7,029,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 95 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=161.3m ・切削オーバーレイ工 A=533.0㎡		変更 設計概要				

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	6,390,000							
本 工 事 費	6,390,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	639,000							
本 工 事 費	639,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	7,029,000							
本 工 事 費	7,029,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	89,169	
構造物撤去工					
			式	89,169	
構造物取壊し工					
			式	36,409	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					46 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					53 m2
運搬処理工					
			式	52,760	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬
					8 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					18 t
舗装					
			式	2,615,886	
舗装工					
			式	2,185,930	
アスファルト舗装工					
			式	2,185,930	
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:10mm					
			一式		
					下層路盤(歩道部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)
					53 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								切削オーバーレイ 一層，即日舗設無 すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力) 533 m2	
								ゲルヒソング工 縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 施工規模100m2以上(標準)，アスファルト舗装 169 m2	
表層(歩)									
					一式				
								表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 53 m2	
区画線工									
					式		115,956		
区画線工									
					式		115,956		
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し									
					一式				
								区画線設置 溶融式手動,実線 15cm,白 143 m	
								区画線設置 溶融式手動,実線 15cm,黄鉛・カムフリー 143 m	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						区画線設置 溶融式手動，実線 45cm，白 15 m
仮設工						
				式	314, 000	
交通管理工						
				式	314, 000	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 20 人日
直接工事費						
					2, 705, 055	
運搬費						
				式	125, 000	
建設機械運搬費						
				式	125, 000	
						貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル磨材積込付)2. 0m 2 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						647,000		
共通仮設費計								
						772,000		
純工事費								
						3,477,055		
現場管理費（率分）								
						1,703,000		
現場管理費計								
						1,703,000		
工事原価								
						5,180,055		
工事原価計								
						5,180,055		
一般管理費等								
						1,207,945		
契約保証費								
						2,000		

06-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							1,209,945		
工事価格									
							6,390,000		

06-実施-一般-1111-当初