

令和 06 年度				調査			
市道浄国寺線舗装復旧工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
改村第 6 号				村上市 羽黒口 地内			
		実施・元		変更			
設計額		2,035,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 70 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=108.5m ・アスファルト舗装工 A=183.0㎡			変更 設計概要			

消費税総括表

(単位：円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	1,850,000							
本 工 事 費	1,850,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	185,000							
本 工 事 費	185,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	2,035,000							
本 工 事 費	2,035,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	89,960	
構造物撤去工					
			式	89,960	
構造物取壊し工					
			式	34,648	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					4 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					180 m2
運搬処理工					
			式	55,312	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻									
					一式				
								殻運搬	
								9	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								22	t
舗装									
					式		723,990		
舗装工									
					式		582,690		
舗装準備工									
					式		22,161		
不陸整正 補足材:無し									
					一式				
								不陸整正 補足材料無し	
								183	m2
アスファルト舗装工									
					式		560,529		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50m m, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 183 m2
仮設工			式	141,300	
交通管理工			式	141,300	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B 9 人日
直接工事費				813,950	
共通仮設費 (率分)				193,000	
共通仮設費計				193,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							1,006,950		
現場管理費（ 率分）									
							491,000		
現場管理費計									
							491,000		
工事原価									
							1,497,950		
工事原価計									
							1,497,950		
一般管理費等									
							352,050		
一般管理費等 計									
							352,050		
工事価格									
							1,850,000		

06-実施-一般-1111-当初