

令和 06 年度				調査		
市道府屋勝木線道路改良（その3）工事（実施）				設計書		
工事番号				施工地		
村道第1号（交）				村上市 府屋地内		
		実施・元		変更		
設計額		90,684,000 円		円		
契約額		円		円		
（内消費税額）		（円）		（円）		
工事・履行日数		工事日数 290 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日		
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=252m 掘削工 掘削(片切) V=280m3 掘削(OP) V=2400m3 路体盛土工 V=120m3 路床盛土工 V=580m3 植生工 種子散布 A=140m2 植生基材吹付A=180m2 擁壁工 重力式擁壁 V=53m3 側溝工 U型側溝300A L=200m 自由勾配側溝 L=309m 仮設工 水替工 N=1式 交通誘導警備員 N=282人日		変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	82,440,000							
本 工 事 費	82,440,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	8,244,000							
本 工 事 費	8,244,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	90,684,000							
本 工 事 費	90,684,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	33,593,094	
道路土工					
			式	14,173,893	
掘削工					
			式	1,118,960	
掘削					
			一式		
					掘削 土質：土砂, 施工方法：片切, 押土：無し, 障害： 無し, 施工数量：5,000m3未満 280 m3
					掘削 土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障 害：無し, 施工数量：5,000m3未満 2,400 m3
路体盛土工					
			式	701,520	
路体(築堤)盛土 施工幅員：2.5m未満					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							路体(築堤)盛土	120 m3
路床盛土工								
				式	1,723,236			
路床盛土 施工幅員:4.0m以上								
				一式				
							路床盛土	580 m3
土砂等運搬								
				一式				
							土砂等運搬	650 m3
土材料								
				一式				
							土材料 中浜産レキ混り土	580 m3
法面整形工								
				式	342,597			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土								
				一式				
							法面整形	
							290	m2
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し								
				一式				
							法面整形	
							150	m2
作業土工								
				式	1,680,520			
							床掘り	
							280	m3
							埋戻し	
							300	m3
残土処理工								
				式	8,607,060			
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
				一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
残土等処分								2, 530	m3
								残土等処分	
法面工								2, 530	m3
植生工								1, 319, 290	
種子散布 種子規格:, 肥料: 有り, 施工規模: 250m2未満								1, 319, 290	
								機械播種施工による植生工 種子散布工, 吹付厚 施工規模250m2未満, 枠内補正	
植生基材吹付 吹付厚: 4cm, 工種区分: 植生基材吹付工, 施工 規模: 250m2未満								140	m2
								機械播種施工による植生工 植生基材吹付工, 吹付厚4cm 施工規模250m2未満, 枠内補正無	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
植生シート 工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m 2未満									
					一式				
								人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 150 m2	
擁壁工									
					式		3,083,005		
作業土工									
					式		185,555		
背面盛土撤去 土質:土砂									
					一式				
								掘削	
								40 m3	
床掘り 土質:土砂									
					一式				
								床掘り	
								130 m3	
埋戻し 土質:									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
基面整正					70 m3
			一式		
					基面整正
擁壁工(構造単位)					24 m2
			式	2,897,450	
重力式擁壁 擁壁平均高さ:, 本体コンクリート規格:					
			一式		
					重力式擁壁 平均高さ2m以上5m以下 18-8-40(高炉) W/C≤60%
土砂等運搬					53 m3
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					100 m3
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								残土等処分 100 m3	
カルバート工									
					式	801,791			
作業土工									
					式	130,991			
床掘り 土質:土砂									
					一式				
								床掘り 50 m3	
埋戻し 土質:									
					一式				
								埋戻し 40 m3	
基面整正									
					一式				
								基面整正 12 m2	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストカルバート工					
			式	670,800	
プレキャストボックス 内幅:, 内高:0.6m					
			一式		
					ボックスカルバート 据付 内空幅・内空高 $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$ 12 m
排水構造物工					
			式	11,724,639	
作業土工					
			式	163,237	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り 70 m3
埋戻し 土質区分:土砂, 土質:					
			一式		
					埋戻し 40 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
側溝工									
					式	10,842,902			
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:									
					一式				
								U型側溝 据付け PU3-300A×L2000 173 m	
								U型側溝 据付け PU3-300A×L2000（横断用） 27 m	
自由勾配側溝 側溝規格:									
					一式				
								自由勾配側溝 B300×H400 18 m	
								自由勾配側溝 B300×H500 19 m	
								自由勾配側溝 B300×H600 8 m	
								自由勾配側溝 B300×H700 8 m	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 B300×H800	
								8	m
								自由勾配側溝 B300×H900	
								3	m
								自由勾配側溝 B400×H400	
								116	m
								自由勾配側溝 B600×H600	
								129	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版 PC4-300	
								310	枚
								蓋版 SG2-300×L1000	
								18	枚
								蓋版 横断側溝用鋼製グレーチング300型	
								27	枚
								蓋版 自由勾配側溝コンクリート蓋, 300×500, 車道用	
								53	枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版 鋼製グレーチング 300型嵩上げ, 自由勾配側溝用	
								6	枚
								蓋版 自由勾配側溝コンクリート蓋, 400×500, 車道用	
								93	枚
								蓋版 鋼製グレーチング 400型嵩上げ, 自由勾配側溝用	
								12	枚
								蓋版 自由勾配側溝コンクリート蓋, 600×500, 車道用	
								104	枚
								蓋版 鋼製グレーチング 600型嵩上げ, 自由勾配側溝用	
								13	枚
集水桝・マンホール工									
					式		718,500		
現場打ち集水桝 集水桝・街渠桝種類:, コンクリート規格:, 法面作業 補正:									
					一式				
								集水桝(グレーチング 蓋) (2) B1000×L1000×H1200 グレーチング T-25t	
								1	基
								集水桝(グレーチング 蓋) (2) B1000×L1000×H1400 グレーチング T-25t	
								1	基

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	2,490,476	
防護柵撤去工					
			式	128,780	
防護柵撤去 (Gレール)					
			一式		
					防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) 土中建込・標準型, Gr-C-4E
					94 m
構造物取壊し工					
			式	374,859	
舗装版切断 舗装版種別:					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					75 m
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					1,810 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎 コンクリート舗装版
					32 m2
排水構造物撤去工					
			式	839,342	
U型側溝撤去 作業区分：					
			一式		
					U型側溝 再利用撤去 自由勾配側溝B400×H600
					138 m
					U型側溝 再利用撤去 自由勾配側溝B400×H700
					20 m
					U型側溝 再利用撤去 自由勾配側溝B600×H700
					75 m
					U型側溝 再利用撤去 自由勾配側溝B600×H800
					132 m
蓋版撤去					
			一式		
					蓋版 自由勾配側溝蓋コンクリート蓋B400×L500
					135 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						蓋版 自由勾配側溝グレーチング 蓋B400×L1000
						16 枚
						蓋版 自由勾配側溝蓋コンクリート 蓋B600×L500
						166 枚
						蓋版 自由勾配側溝グレーチング 蓋B600×L1000
						20 枚
運搬処理工						
				式	1, 147, 495	
殻運搬						
				一式		
						殻運搬 アスファルト殻
						91 m3
						殻運搬 コンクリート殻（無筋）
						3 m3
殻処分 殻種別：						
				一式		
						処分費 (t) アスファルト殻
						213 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								処分費(t)	
								コンクリート殻（無筋）	
								7	t
								処分費(t)	
								コンクリート2次製品	
								170.9	t
								矢板・鋼管スクラップ 控除	
								2.2	t
現場発生品運搬 発生材種類：									
					一式				
								現場発生品及び支給品運搬	
								コンクリート2次製品	
								170.9	t
								現場発生品及び支給品運搬	
								グレーチング 蓋	
								2.2	t
舗装									
					式		14,319,905		
舗装工									
					式		5,409,270		
アスファルト舗装工									
					式		5,409,270		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) クラッシャーラン C-40, 仕上がり厚:200mm, 一層施工 設計CBR12%
				1,440	m2
					下層路盤(車道・路肩部) クラッシャーラン C-40, 仕上がり厚:400mm, 二層施工 設計CBR3%
				1,170	m2
防護柵工					
			式	2,579,600	
路側防護柵工					
			式	2,579,600	
ガードレール					
			一式		
					防護柵設置工(ガードレール設置工) ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B , 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無
				16	m
					防護柵設置工(ガードレール設置工) ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-4E , 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無
				228	m
					プレキャスト防護柵基礎設置工
				16	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路付属施設工					
			式	369,210	
道路付属物工					
			式	369,210	
視線誘導標 視線誘導標規格:, 施工区分:, 施工規模:					
			一式		
					道路付属物設置工 土中建込, 反射体両面 30本以上(標準), 反射体径 φ 100以下 支柱径 27 本
					道路付属物設置工 防護柵取付, 反射体両面 30本以上(標準), 反射体径 φ 100以下 バント 29 本
取付道路工					
			式	174,695	
1号取付道路工					
			式	174,695	
掘削 視線誘導標規格:, 施工区分:, 施工規模:					
			一式		
					掘削
					80 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) クラッシャーラン C-40
					155 m2
乗入れ道工					
			式	247,538	
1号乗入れ道工					
			式	137,770	
掘削					
			一式		
					掘削
					50 m3
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) クラッシャーラン C-40
					85 m2
2号乗入れ道工					
			式	91,769	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
掘削					
			一式		
					掘削
					10 m3
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) クラッシャーラン C-40
					62 m2
3号乗入れ道工					
			式	17,999	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					4 m3
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) クラッシャーラン C-40
					12 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		5, 539, 592		
水替工									
					式		1, 112, 192		
ポンプ排水 排水量:, 排水方法:									
					一式				
								据付・撤去工	
								1	現場
								ポンプ運転	
								0以上40(m3/h)未満, 常時排水	
交通管理工								日	
					式		4, 427, 400		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								282	人日
直接工事費									
							47, 912, 999		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						5,557,000		
共通仮設費計								
						5,557,000		
純工事費								
						53,469,999		
現場管理費（率分）								
						17,004,000		
現場管理費計								
						17,004,000		
工事原価								
						70,473,999		
工事原価計								
						70,473,999		
一般管理費等								
						11,940,001		
契約保証費								
						26,000		

06-実施-一般-0000-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							11,966,001		
工事価格									
							82,440,000		