

令和 06 年度				調査		
山熊田雷線改良工事				設計書		
工事番号				施工地		
				村上市 雷 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		9,130,000 円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 142 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	令和6年度山熊田雷線改良工事 ・ 施工延長 L=8.0m ・ 法面保護工 A=47.1㎡ ・ ラス張工 A=100.2㎡		変 更 設計概要			

請負工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***									
開設・改築									
							4,355,845		
切土									
							157,170		
切取法面整形									
							157,170		
人力切土法面整形（一次整形） 道路法面 軟岩Ⅰ（A）									
		30.0		m ²					
機械切土法面整形 道路法面 バックホウ（排出ガス対策型） 軟岩Ⅰ（A）									
		70.2		m ²					
法面保護工									
							4,198,675		
緑化工（通常工種）									
							4,198,675		
吹付砕工（市場単価） 梁断面 300×300mm 杵長150.7m 規模:100m以上250m未 水切コンあり									
		1		式					

請負工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
厚層	基材吹付工								
	植生基材吹付工（機械播種）（市場単価） 厚 5 cm 規模：250㎡未満 法面垂直高45m以下, 枠内吹付, [草地型]								
		47.1		㎡					
ラス張工									
	ラス張工（法面清掃）（市場単価） 施工規模：250㎡未満 法面清掃を含む								
		100.2		㎡					
直接工事費									
							4,355,000		
共通仮設費（率分）									
							685,000		
共通仮設費									
							685,000		
純工事費									
							5,040,000		
現場管理費									
							1,718,000		

06-実施-林道-8712-当初

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							6,758,000		
工事原価計									
							6,758,000		
一般管理費等 (契約保証費 除く)									
							1,540,000		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等									
							1,542,000		
工事価格									
							8,300,000		