

令和 06 年度				調査			
市道府屋2号線ほか舗装復旧工事				実施		設計書	
				設計			
工事番号				施工地			
簡改山第5号				村上市 府屋 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設計額		10,021,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 95 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	工事面積 A=1370m2 ・ 舗装工 (打替え) A=1370m2			変 更 設計概要			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	783,235	
構造物撤去工					
			式	783,235	
構造物取壊し工					
			式	280,022	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					39 m
					舗装版切断 コンクリート舗装版
					10 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					1,130 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					コンクリート舗装版
運搬処理工					240 m2
			式	503, 213	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					57 m3
					殻運搬
					28 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
					133 t
					廃材処理費
舗装					コンクリート殻廃材(無筋)
					67 t
			式	3, 120, 588	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
舗装工									
					式		3,120,588		
舗装準備工									
					式		276,468		
不陸整正									
					一式				
								不陸整正 補足材料無し	
								1,130 m2	
								不陸整正 補足材料有り	
								240 m2	
アスファルト舗装工									
					式		2,844,120		
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH)	
								1,370 m2	
仮設工									
					式		235,500		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		235,500		
交通管理工									
					式		235,500		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
直接工事費								15	人日
							4,139,323		
共通仮設費（率分）									
							940,000		
共通仮設費計									
							940,000		
純工事費									
							5,079,323		
現場管理費（率分）									
							2,386,000		

06-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							2,386,000		
工事原価									
							7,465,323		
工事原価計									
							7,465,323		
一般管理費等									
							1,642,677		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							1,644,677		
工事価格									
							9,110,000		

06-実施-一般-1111-当初