

令和 06 年度				調査			
市道保内線消雪施設(散水管)工事				実施 設計書		設計	
工事番号				施工地			
荒除第1号				村上市下鍛冶屋地内			
		実施・元		変更			
		設計額		11,990,000 円		円	
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 120 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	消雪パイプ新設 ・プレキャスト散水部(100A) L=107.6m			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	10,900,000							
本 工 事 費	10,900,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	1,090,000							
本 工 事 費	1,090,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	11,990,000							
本 工 事 費	11,990,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	4,761,496	
作業土工			式	186,378	
床掘り(掘削) 土質:土砂			式	114,762	
			一式		
					掘削
					16 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:					
			一式		
					埋戻し
					3 m3
残土処理工					
			式	71,616	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					16 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					16 m3
舗装工					
			式	889,630	
舗装打換え工					
			式	889,630	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					430 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					114 m2
殻運搬 殻種別:舗装版破碎					
			一式		
					殻運搬
					11 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					処分費(t)
					26 t
基層 材料種類:②粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)					
			一式		
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20)
					65 m2
表層 材料種類:②粗粒度アスコン(20),舗装厚:100mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20)
					65 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層 材料種類:改質As 密粒AC-100(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 65 m2
区画線工			式	22,248	
区画線工			式	22,248	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白 72 m
構造物撤去工			式	3,028	
構造物取壊し工			式	3,028	
					コンクリート取壊し運搬処分 末端ドレーン (R5) 400×350×400 1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路付属施設工					
			式	3,189,212	
道路付属物工					
			式	3,189,212	
消雪パイプ					
			一式		
					目地板
					2 m2
					基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40
					48 m2
					末端ドレーン（仮設） 350×350×500
					1 箇所
仮設工					
			式	471,000	
交通管理工					
			式	471,000	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								30	人日
直接工事費									
							4,761,496		
共通仮設費（率分）									
							1,285,000		
共通仮設費計									
							1,285,000		
純工事費									
							6,046,496		
現場管理費（率分）									
							2,867,000		
現場管理費計									
							2,867,000		
工事原価									
							8,913,496		
工事原価計									
							8,913,496		

06-実施-一般-0002-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							1,983,504		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,986,504		
工事価格									
							10,900,000		

06-実施-一般-0002-当初