

令和 05 年度 市道鍛冶町裏線ほか消雪施設(取水工)工事(実施)					調 査		
					設 計		
工 事 番 号				施 工 地			
村除第6号 (交)				村上市 鍛冶町地内			
		実 施 ・ 元			変 更		
設 計 額		6,512,000 円			円		
契 約 額		円			円		
(内消費税額)		(円)			(円)		
工 事・履 行 日 数		工事日数 145 日間 又は 完成期限 年 月 日			日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	消融雪設備 N=1施設 水中ポンプ φ80×5.5kw×3段 N=1基 組入制御盤 (外気温 (雪温) 降水型) 指定色塗装 N=1基			変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	5,920,000							
本 工 事 費	5,920,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	592,000							
本 工 事 費	592,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	6,512,000							
本 工 事 費	6,512,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
消融雪設備					
			式	2, 922, 595	
製作原価					
			式	1, 629, 000	
ポンプ					
			式	1, 629, 000	
その他					
			式		
据付工事原価					
			式	981, 295	
ポンプ					
			式	981, 295	
その他					
			式		
					ポンプ 据付(据付工)
					ポンプ 台数＝1台
					揚水管長さ＝22m
					1 施設

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ据付(据付工事原価)	
								1	施設
								ポンプ据付(追加材料費)	
								1	式
配管工									
					一式				
								波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	
								3	m
								埋設標識シート敷設	
								5	m
配線工									
					一式				
								ケーブル及び電線配線	
								5	m
仮設工									
					一式	141,300			
交通管理工									
					一式	141,300			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導員					
			一式		
					交通誘導警備員B
土木工事					9 人日
			式	1,800,000	
土木工事					
			式	1,800,000	
土木工事					
			式		
					土木工事費
直接製作費					1 式
				1,629,000	
純製作費					
				1,629,000	
製作原価					
				1,629,000	

06-実施-機械-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							2, 922, 595		
共通仮設費（率分）									
							323, 000		
共通仮設費計									
							323, 000		
純工事費									
							3, 245, 595		
現場管理費（率分）									
							361, 000		
現場管理費計									
							361, 000		
据付間接費									
							101, 000		
間接工事費									
							785, 000		
据付工事原価									
							3, 707, 595		

06-実施-機械-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							5,336,595		
一般管理費等									
							582,405		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							583,405		
工事価格									
							5,920,000		

06-実施-機械-0000-当初

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	1,800,000							
本 工 事 費	1,800,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	180,000							
本 工 事 費	180,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	1,980,000							
本 工 事 費	1,980,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	651,061	
道路付属施設工					
			式	608,951	
作業土工					
			式	60,150	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					12 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					7 m3
土材料					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	40,691	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					7 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					7 m3
消雪用ポンプ室据付工					
			式	508,110	
消雪用ポンプ室据付工					
			式		
					消雪用ポンプ室据付 据付，2000kg/基を超え4000kg/基以下
					1 基
基礎碎石工					

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基礎碎石 碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 2 m2
構造物撤去工					
			式	27,798	
構造物取壊し工					
			式	19,605	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 28 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 18 m2
縁石撤去工					
			式	2,620	
歩車道境界B撤去 再利用区分:再利用					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					歩車道境界ブロック撤去
運搬処理工					2 m
			式	5,573	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬
殻処分 殻種別:アスファルト殻					1 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
仮設工					2 t
			式	14,312	
土留・仮締切工					
			式	14,312	
土留工					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								たて込み簡易土留建込・引抜工	
								たて込み簡易土留建込・引抜工	
								たて込み簡易土留材賃料	
舗装									
舗装工					式		139,095		
アスファルト舗装工					式		86,270		
下層路盤(車・路) 路盤材種類:各種,路盤材規格:ARC-40 (RC混合),仕上り厚:120mm					式		86,270		
					一式				
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40,仕上り厚:150mm								下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)	
								0.2 m2	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)	13 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-25, 仕上り厚:120mm									
					一式				
								上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40	0.2 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5									
					一式				
								表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)	0.2 m2
表層(歩) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:									
					一式				
								表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑮開粒度アスコン (13) ベージュ色	8 m2
縁石工									
					式		7,398		
縁石工									
					式		7,398		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
歩車道境界ブロック ブロック規格:C種(180/210×300×600)					
			一式		
					歩車道境界ブロック
					2 m
道路付属施設工					
			式	45,427	
道路付属物工					
			式	45,427	
送水管設置工					
			一式		
					送水管据付工
					4 m
					TS継手工 φ75 1口当り
					1 箇所
					TS継手工 φ100 1口当り
					11 箇所
					埋設標識シート敷設
					3.2 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							790,156		
運搬費									
					式		8,838		
仮設材運搬費									
					式		8,838		
								仮設材等の運搬	
								1.8 t	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)
共通仮設費 (率分)								0.9 t	
							195,000		
共通仮設費計									
							203,838		
純工事費									
							993,994		
現場管理費 (率分)									
							469,000		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							469,000		
工事原価									
							1,462,994		
工事原価計									
							1,462,994		
一般管理費等									
							337,006		
一般管理費等計									
							337,006		
工事価格									
							1,800,000		

06-実施-一般-0000-当初