

令和 06 年度					調 査			
市道佐々木学校町線舗装修繕工事					(実施)		設 計 書	
工 事 番 号					施 工 地			
荒道維第2号					村上市下鍛冶屋地内			
		実 施 ・ 元			変 更			
設 計 額		2,057,000 円			円			
契 約 額		円			円			
(内消費税額)		(円)			(円)			
工 事・履 行 日 数		工事日数 65 日間			日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日			完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=104m ・オーバーレイ(密粒度As13F、t=3cm) A=510㎡ ・区画線 1 式				変 更 設計概要			

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	1,870,000							
本 工 事 費	1,870,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	187,000							
本 工 事 費	187,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	2,057,000							
本 工 事 費	2,057,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	823,809	
オーバーレイ工					
表層(車・路) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下			式	688,500	
区画線工			一式		表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑨密粒度アスコン(13F) 510 m2
区画線工			式	41,109	
区画線工			式	41,109	
ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格・仕様区 分:実線 15cm, 塗料規格:加熱			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 ペイント式水性型, 実線 15cm, 白
	100				m
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破 線 30cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 破線 30cm, 白
	5				m
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢 印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.0mm, 排			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白
	33				m
仮設工			式	94,200	
交通管理工			式	94,200	
交通誘導警備員			一式		
	6				人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						823,809		
共通仮設費（率分）								
						197,000		
共通仮設費計								
						197,000		
純工事費								
						1,020,809		
現場管理費（率分）								
						500,000		
現場管理費計								
						500,000		
工事原価								
						1,520,809		
工事原価計								
						1,520,809		
一般管理費等								
						349,191		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							349,191		
工事価格									
							1,870,000		