

令和 06 年度		調査	
市道高根3102号線舗装修繕工事 実施		設計	
工事番号		施工地	
朝道維第2号		村上市 高根 地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,062,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06年 11月 29日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=180.0m 表層工(人力) 131m <sup>2</sup> 表層工(機械) 431m <sup>2</sup>	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕			式	2,828,716	
構造物取壊し			式	984,256	
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					25 m
					舗装版破碎積込
					561 m2
					殻運搬
					28 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					66 t
路盤工			式	255,291	
					不陸修正：上層路盤(車道・路肩部)準用 粒度調整碎石 M-25
					431 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							不陸整正：上層路盤(歩道部)準 粒度調整碎石 M-25	
							131	m2
表層工								
				式		1,385,069		
							表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑨密粒度アスコン(13F)	
							431	m2
							表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)	
							131	m2
交通誘導警備員								
				式		204,100		
							交通誘導警備員B	
							13	人日
直接工事費								
						2,828,716		
共通仮設費(率分)								
						671,000		
共通仮設費計								
						671,000		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						3,499,716		
現場管理費 (率分)								
						1,704,000		
現場管理費計								
						1,704,000		
工事原価								
						5,203,716		
工事原価計								
						5,203,716		
一般管理費等								
						1,214,284		
契約保証費								
						2,000		
一般管理費等計								
						1,216,284		
工事価格								
						6,420,000		