

令和 05 年度				調 査			
(繰越) 中浜漁港第2防波堤保全工事				設 計 書			
工 事 番 号				施 工 地			
				中浜漁港			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		20,911,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 190 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施	令和5年度 (繰越) 中浜漁港第2防波堤保全工事			変 更			
(元)	・ 施工延長 L=40.7m			設計概要			
設計概要	・ 上部工撤去再打設工 L=40.7m						

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10) = (7) * (6) / (3)	(13) = (10) - (4)	(16)	(19) = (16) * (6) / (3)	(22) = (19) - (10)
工 事 価 格 計	19,010,000							
本 工 事 費	19,010,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2) = (1) * 0.10	(5) = (4) * 0.10	(8) = (7) * 0.10	(11) = (10) * 0.10	(14) = (11) - (5)	(17) = (16) * 0.10	(20) = (19) * 0.10	(23) = (22) * 0.10
消費税相当額計	1,901,000							
本 工 事 費	1,901,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3) = (1) + (2)	(6) = (4) + (5)	(9) = (7) + (8)	(12) = (10) + (11)	(15) = (13) + (14)	(18) = (16) + (17)	(21) = (19) + (20)	(24) = (22) + (23)
工 事 費 計	20,911,000							
本 工 事 費	20,911,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
護岸・岸壁・物揚場					
			式	11,276,957	
本体工事・上部工					
			式	9,477,283	
上部工					
			式	9,477,283	
上部工 規格:					
	1		一式		
					構造物取壊し
					101 m3
					人力運搬(積込み～運搬～取卸し)
					101 m3
					コンクリート打設
					126.2 m3
					鋼製型枠組立組外(重力式)
					130 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								鋼製枠組足場架払(重力式)	
								130	m2
								伸縮目地	
								33	m2
								削孔(ハンマドリル)	
								42	孔
								鉄筋工[市場単価]	
								SD345 D16~25, 一般構造物	
仮設工								10t未満	
								0.046	t
仮設工									
					式		1,799,674		
仮設工									
					式		1,799,674		
仮設工									
					一式				
								H鋼 設置・取付	
								40m	
								1	式
								H鋼 取外し・撤去	
								40m	
								1	式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	
							160	孔
							アンカーボルト	
							160	個
							鋼矢板・H形鋼	
							7.4	t
							大型土のう工 製作・設置, 6m以下	
							20	袋
							土砂等運搬	
							20	m3
							現場発生品及び支給品運搬	
							0.04	t
							土砂等運搬	
							20	m3
							残土等処分	
							20	m3
							敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	
							180	m2

06-実施-港湾-7823-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm) 20 枚	
直接工事費									
						11,276,957			
運搬費									
					式	293,090			
								仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分) 39.5 t	
								仮設材等の運搬 39.5 t	
共通仮設費（ 率分）									
						970,000			
共通仮設費計									
						1,263,090			
純工事費									
						12,540,047			
現場管理費									
						3,160,000			

06-実施-港湾-7823-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							15,700,047		
工事原価計									
							15,700,047		
一般管理費等									
							3,303,953		
契約保証費									
							6,000		
一般管理費等計									
							3,309,953		
工事価格									
							19,010,000		