

令和 05 年度				調査			
市道鍛冶町裏線ほか消雪施設(散水管)改修工事(実施)				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村除第7号(交)				村上市 鍛冶町地内			
		実施・元		変更			
設計額		29,161,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 180 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=302.0m ﾌﾚｯｷｬｽﾄ散水管 (65A) L=144m ﾌﾚｯｷｬｽﾄ散水管 (80A) L=58m ﾌﾚｯｷｬｽﾄ散水管 (100A) L=70m 散水管据付工(φ65) L=16.8m 散水管据付工(φ100) L=6.4m			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	26,510,000							
本 工 事 費	26,510,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	2,651,000							
本 工 事 費	2,651,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	29,161,000							
本 工 事 費	29,161,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	11, 104, 195	
土工					
			式	734, 430	
作業土工					
			式	560, 040	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					30 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					20 m3
埋戻し材					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	174,390	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					30 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					30 m3
構造物撤去工					
			式	1,528,171	
構造物取壊し工					
			式	1,215,882	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					27 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
舗装版切断								
				一式				
							舗装版切断	
							アスファルト舗装版	
							1, 270	m
舗装版破碎								
				一式				
							舗装版破碎	
							アスファルト舗装版	
							290	m2
運搬処理工								
				式		312, 289		
殻運搬								
				一式				
							殻運搬	
							27	m3
							殻運搬	
							15	m3
殻処分								
				一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								66	t
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								34	t
送水管工									
							616,014		
送水管									
							616,014		
基礎碎石									
								基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	
								10	m2
消雪パイ°(フレキャスト)送水部									
送水管巻き立て工									
								送水管据付工 φ100	
								0.5	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								送水管巻き立て工 φ 100	0.5 m
散水管工									
散水管					式		8,225,580		
基礎砕石					式		8,225,580		
基礎砕石					一式				
								基礎砕石 砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 120 m2	
消雪パイプ(プレキャスト)									
					一式				
消雪パイプ(現場打ち)									
					一式				
								散水管据付工 φ 65	16.8 m
								散水管巻き立て工 φ 65	16.8 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								散水管据付工 φ 100	6.4 m
								散水管巻き立て工 φ 100	6.4 m
								TS継手工 φ 65 2口当り	42 箇所
ドレーン									
					一式				
径違いソケット									
					一式				
目地板									
					一式				
								目地板	4 m2
舗装									
					式	1,736,213			
舗装工									
					式	888,413			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工					
			式	11,514	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					95 m2
アスファルト舗装工					
			式	876,899	
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20)
					95 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
					17 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑫密粒度アスコン(13FH)改質Ⅰ型
					170 m2
仮設工					
			式	847,800	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	847,800	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					54 人日
直接工事費					
				12,840,408	
共通仮設費（率分）					
				2,624,000	
共通仮設費計					
				2,624,000	
純工事費					
				15,464,408	
現場管理費（率分）					
				6,553,000	
現場管理費計					
				6,553,000	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							22,017,408		
工事原価計									
							22,017,408		
一般管理費等									
							4,484,592		
契約保証費									
							8,000		
一般管理費等計									
							4,492,592		
工事価格									
							26,510,000		

06-実施-一般-0000-当初