

令和 06 年度		調査	
市道女子高線ほか区画線修繕工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第2号		村上市 緑町一丁目ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,475,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長L=1,943.5m 〆イ卜式区画線（外側線）L=3,890m （中央線実線）L=790m （中央線破線）L=490m	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕			式	792,860	
区画線工			式	730,060	
区画線工			式	730,060	
△ 凸式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗料規格:			一式		
					区画線設置 △ 凸式水性型, 実線 15cm, 白、常温  3,890 m
					区画線設置 △ 凸式水性型, 実線 15cm, 白、加熱  790 m
					区画線設置 △ 凸式水性型, 破線 15cm, 白、加熱  490 m
仮設工			式	62,800	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	62,800	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 2人体制、交代要員なし
					4 人日
直接工事費					
				792,860	
共通仮設費 (率分)					
				265,000	
共通仮設費計					
				265,000	
純工事費					
				1,057,860	
現場管理費 (率分)					
				765,000	
現場管理費計					
				765,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						1,822,860		
工事原価計								
						1,822,860		
一般管理費等								
						427,140		
一般管理費等計								
						427,140		
工事価格								
						2,250,000		