

令和6年度				調査	
県道村上朝日線送水管改良工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手			
	補簡改村第1号	工事日数	260	日間	竣工
実施設計額	27,368,000		円	工 事 地 名	
変更設計額			円	村上市 羽下ヶ渕 地内	
実施請負額			円		
変更請負額			円		
実 施 工事概要	施工延長L=371.5m 送水管布設工HPPE φ100 L=180.3m HPPE φ75 L=188.6m 排泥管布設工HPPE φ75 L=1.0m HIVP φ75 L=1.6m 既設送水管撤去工DIP(NS) φ100 L=153.0m HIVP φ75 L=174.0m 仮設送水管布設工SUSレンタル管80A L=205.5m 仕切弁N=3.0基 空気弁 N=1.0基		変 更 工事概要		

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表

県道村上朝日線送水管改良工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	24,880,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	2,488,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	27,368,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2024-05-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
HPPE φ 100	1	式		3,461,925	
資材費	1	式		1,180,379	
労務費	1	式		404,051	
土工	1	式		1,703,739	
舗装復旧工	1	式		173,756	
HPPE φ 75	1	式		2,678,103	
資材費	1	式		2,026,892	
労務費	1	式		589,753	

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工	1	式		61,458	
HPPE φ 75(排泥管)	1	式		265,961	
資材費	1	式		246,029	
労務費	1	式		12,455	
土工	1	式		7,477	
HIVP φ 75(排泥管)	1	式		92,320	
資材費	1	式		80,577	
労務費	1	式		8,181	
土工	1	式		3,562	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	1	式		345,400	
仮設工	1	式		345,400	
*** 撤去・仮設工事費 ***					
DIP(NS) φ 100撤去	1	式		2,182,734	
労務費	1	式		54,637	
土工	1	式		1,548,311	
本復旧工	1	式		579,786	
HIVP φ 75撤去	1	式		2,662,901	
労務費	1	式		120,092	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工	1	式		2,542,809	
仮設配管	1	式		1,231,520	
資材費 SUSレンタル管 レンタル日数：210日	1	式		458,980	
労務費	1	式		209,746	
土工	1	式		562,794	
仮設工	1	式		628,000	
仮設工	1	式		628,000	
【 直接工事費計 】				13,548,864	
共通仮設費率額	1	式		1,756,000	

本工事内訳書

頁 5

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費積上額	1	式		132,250	
運搬費	1	式		7,856	
技術管理費	1	式		124,394	
【 共通仮設費計 】				1,888,250	
【 純工事費 】				15,437,114	
現場管理費率額	1	式		5,312,000	
【 現場管理費計 】				5,312,000	
【 工事原価 】				20,749,114	
一般管理費率額	1	式		4,130,886	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 一般管理費計 】				4,130,886	
【 工事価格 】				24,880,000	
【 消費税等相当額 】				2,488,000	
【 工事費計 】				27,368,000	