

令和 06 年度		調査	
市道仲間町5号線舗装繕工事 (実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第3号		村上市 仲間町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	18,832,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 84 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長L=471.4m アスファルト舗装工 表層 (⑤密粒度アスコン) A=2,830m ² 区画線工 溶融式区画線 (外側線) L=860m (中央線破線) L=180m	変更 設計概要	

村上市

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	1,401,622	
構造物撤去工			式	1,401,622	
構造物取壊し工			式	546,556	
舗装版切断 舗装版種別:			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 65 m
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 2,830 m2
運搬処理工			式	855,066	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:			一式		
					殻運搬 舗装版破碎、DID区間無し 6.5km以下 142 m3
殻処分			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 333 t
舗装			式	6,556,456	
舗装工			式	5,742,636	
舗装準備工			式	342,996	
不陸整正 補足材:			一式		
					不陸整正 補足材料無し 2,830 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	5,399,640	
表層(車・路) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 2,830 m2
区画線工					
			式	342,820	
区画線工					
			式	342,820	
溶融式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗布厚:, 排 水性舗装:					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 860 m
					区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白 180 m
仮設工					
			式	471,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	471,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					30 人日
直接工事費					
				7,958,078	
共通仮設費 (率分)					
				1,760,000	
共通仮設費計					
				1,760,000	
純工事費					
				9,718,078	
現場管理費 (率分)					
				4,427,000	
現場管理費計					
				4,427,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						14,145,078		
工事原価計								
						14,145,078		
一般管理費等								
						2,969,922		
契約保証費								
						5,000		
一般管理費等計								
						2,974,922		
工事価格								
						17,120,000		