

令和6年度				調査	
市道下助湊七湊線配水管改良工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手			
	改神第4号	工事日数	120	日間	竣工
実施設計額		29,656,000		円	工 事 地 名
変更設計額				円	村上市 下助湊 地内
実施請負額				円	
変更請負額				円	
実 施 工事概要	施工延長L=427.2m ・配水管布設工HPPE φ 75 L=415.6m ・配水管布設工HPPE φ 50 L=11.6m ・給水管布設工 N=20箇所 ・仕切弁 N=8基			変 更 工事概要	

設 計 変 更 理 由 書					

消 費 税 総 括 表					
市道下助湊七湊線配水管改良工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費				= * /	= -
	26,960,000				
消費税等相当額					
	2,696,000				
工事費計		= +	= +	= +	= +
	29,656,000				

総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2024-06-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【HPPE φ 75 ・ φ 50本線】	1	式		10,712,842	
資材費	1	式		3,833,556	
労務費	1	式		1,562,989	
土工費	1	式		5,316,297	
【給水管】	1	式		1,513,059	
資材費	1	式		1,070,160	
労務費	1	式		336,932	
土工費	1	式		105,967	
【試掘工】	1	式		245,310	

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工費	1	式		245,310	
【不断水工】	1	式		496,549	
土工費	1	式		496,549	
【仮設工】	1	式		1,884,000	
仮設工	1	式		1,884,000	
【 直接工事費計 】				14,851,760	
共通仮設費率額	1	式		1,867,000	
共通仮設費積上額	1	式		142,885	
技術管理費	1	式		142,885	

本工事内訳書

頁 3

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】				2,009,885	
【 純工事費 】				16,861,645	
現場管理費率額	1	式		5,686,000	
【 現場管理費計 】				5,686,000	
【 工事原価 】				22,547,645	
一般管理費率額	1	式		4,412,355	
【 一般管理費計 】				4,412,355	
【 工事価格 】				26,960,000	
【 消費税等相当額 】				2,696,000	

本工事内訳書

[illegible]