

令和 06 年度				調査			
林道獅子ワ沢線改良工事				設計書			
工事番号				施工地			
				村上市 岩石 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設計額		7,931,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 142 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	林道獅子ワ沢線改良工事 施工延長 L=34.4m ・土工 一式 ・大型フトン籠工 V=70.0m3			変 更 設計概要			

請負工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***									
開設・改築									
							3,737,310		
土工									
							129,681		
掘削									
							119,706		
掘削・埋戻									
バックホウ 地山掘削 10,000m3未満 一般土工 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土									
		4		m	3				
作業土工（床掘工） 障害物：なし 砂・砂質土 土留方式：土留工なし（補助労務なし）									
		134		m	3				
埋戻し									
		71		m	3				
盛土法面整形									
							6,647		

請負工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
盛土法面整形					
盛土法面整形 機械施工削取整形 レキ質土 バックホウ（排出ガス対策型）使用	17	m ²			
路床盛土				3,328	
路床盛土					
路床盛土	4	m ³			
擁壁工・土留工				3,533,425	
フトン籠擁壁				3,333,921	
フトン籠工					
大型フトン籠工（A） 枠部φ13～16mm、面部φ8mm 玉石又は割栗石 150～250mm	70	m ³			

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
大型フトン籠 最上段 上蓋 付属品含む					
	7	m2			
大型フトン籠 中下段 蓋 付属品含む					
	12	m2			
大型フトン籠 側面及び仕切り網 付属品含む					
	20	枚			
吸出防止材（合繊不織布） t=10mm 引張強度9.8KN/m					
	52.8	m2			
大型フトン籠撤去					
	43.5	m3			
現場発生品及び支給品運搬					
	2.2	t			
スクラップ控除					
	2.2	t			
大型土嚢 撤去					
				199,504	
大型土嚢 撤去					

請負工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	大型土のう工（撤去）								
	袋材：	5		袋					
	現場発生品及び支給品運搬								
		0.013		t					
	ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離5km 4t車 岩塊・玉石								
		59		m3					
	土砂処分								
		59		m3					
	大型フトン籠 中詰材含む								
		59		m3					
	土嚢袋処分								
		0.013		t					
舗装工									
							74,204		
舗装撤去									
							74,204		
舗装撤去									
	舗装版破碎 アスファルト舗装版								
		67.1		m2					

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	舗装版切断 アスファルト舗装版								
			34.4		m				
	ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離 7 km 4 t 車 岩塊・玉石								
			2.7		m3				
	アスファルト処分								
			6.3		t				
直接工事費									
							3,737,000		
共通仮設費（ 率分）									
							600,000		
共通仮設費									
							600,000		
純工事費									
							4,337,000		
現場管理費									
							1,504,000		
工事原価									
							5,841,000		

06-実施-林道-2131-当初

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							5,841,000		
一般管理費等 (契約保証費 除く)									
							1,367,000		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等									
							1,369,000		
工事価格									
							7,210,000		