

令和 06 年度				調 査			
市道荒沢・北大平線他舗裝修繕工事 実施				設 計 書			
工 事 番 号				施 工 地			
朝道維第3号				村上市 荒沢 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		5,115,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 11 月 29 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	舗裝修繕 ・ 施工延長 L= 71m ・ 表層工 A=254m2			変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	4,650,000							
本 工 事 費	4,650,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	465,000							
本 工 事 費	465,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	5,115,000							
本 工 事 費	5,115,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
			式	2,039,545	
舗装工					
			式	1,961,045	
舗装打換え工					
			式	1,961,045	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					15 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					254 m2
殻運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
殻処分								13	m3
					一式				
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
表層								30	t
					一式				
								表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑨密粒度アスコン(13F)	
								不陸整正 補足材料有り	
仮設工								254	m2
交通管理工								78,500	
					式				
交通誘導警備員								78,500	
					式				
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B 5 人日	
直接工事費									
							2, 039, 545		
共通仮設費（率分）									
							488, 000		
共通仮設費計									
							488, 000		
純工事費									
							2, 527, 545		
現場管理費（率分）									
							1, 238, 000		
現場管理費計									
							1, 238, 000		
工事原価									
							3, 765, 545		
工事原価計									
							3, 765, 545		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							883,455		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							884,455		
工事価格									
							4,650,000		

06-実施-一般-0003-当初