

令和 06 年度		調査	
2級河川葡萄川護岸改修工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
観工第10号		村上市 葡萄 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	25,322,000 円	円	
契 約 額 （内消費税額）	円 （ 円 ）	円 （ 円 ）	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 12 月 27 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実 施 （元） 設計概要	施工延長 L=50.5m 掘削工 V=180m3 コンクリートブロック工 A=242m2 大型土のう工 N=180袋	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
築堤・護岸			式	12,100,349	
河川土工			式	1,650,515	
掘削工			式	59,220	
掘削 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障 害:無し,施工数量:5,000m3未満			一式		
					掘削
					180 m3
盛土工			式	470,800	
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満			一式		
					路体(築堤)盛土
					50 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬
					50 m3
土材料			一式		
					土材料(猿沢) 購入単価×1.11
					50 m3
法面整形工			式	167,575	
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し			一式		
					法面整形
					250 m2
残土処理工			式	952,920	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬 (小俣)
					180 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分 (小俣) 処分費×1.20
					180 m3
護岸基礎工					
			式	442,291	
作業土工					
			式	57,091	
床掘り 土質:岩塊・玉石					
			一式		
					床掘り
					10 m3
埋戻し 土質:土砂					
			一式		
					埋戻し
					5 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基面整正			一式		
					基面整正
					30 m2
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬 (小俣)
					5 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分 (小俣)
					5 m3
基礎工			式	385,200	
現場打基礎 コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 底 幅:42cm, 高さ:30cm			一式		
					現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 基礎碎石有り
					5 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法覆護岸工					
			式	8,399,173	
作業土工					
			式	865,794	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り
					190 m3
埋戻し 土質:土砂					
			一式		
					埋戻し
					100 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬 (小俣)
					100 m3
残土等処分					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					残土等処分 (小俣)
	100				m3
コンクリートブロック積			式	6,697,650	
コンクリートブロック積 ブロック規格:			一式		
					河川用護岸ブロック積工
	240				m2
胴込・裏込コンクリート コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%			一式		
					胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%
	55				m3
胴込・裏込材(砕) 砕石規格:再生クラッシュラン RC-40			一式		
					胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC-40
	130				m3
天端コンクリート コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場打天端コンクリート 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 一般養生 4 m3
護岸付属物工			式	835,729	
小口止1 コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 幅: :35cm, 高さ:500cm			一式		
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 2 m3
					型枠 12 m2
					目地板 2 m2
縦帯コンクリート1 コンクリート規格:40-8-25(20)(普通) *単価なし*, 幅:35cm, 高さ:488cm			一式		
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 2 m3
					型枠 12 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					目地板
					4 m2
小口止2 コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%, 幅:35cm, 高さ:381cm			一式		
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%
					1 m3
					型枠
					9 m2
					目地板
					2 m2
縦帯コンクリート2 コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%, 幅:35cm, 高さ:500cm			一式		
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%
					2 m3
					型枠
					12 m2
					目地板
					4 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
縦帯コンクリート3 コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 幅: :35cm, 高さ:500cm			一式		
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60% 1 m3
					型枠 9 m2
					目地板 3 m2
根固め工			式	303,010	
根固めブロック工			式	303,010	
根固めブロック据付 ブロック種類(型式):, ブロック種類(実質量):, ブロッ ク購入:			一式		
					消波根固めブロック据付け 5 個
仮設工			式	1,305,360	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土留・仮締切工					
			式	1,305,360	
土のう					
			一式		
土のう					大型土のう工 製作,
					180 袋
土のう					
			一式		
土のう					大型土のう工 設置, 6mを超え20m以下
					180 袋
土のう					
			一式		
土のう					大型土のう工 撤去, 6mを超え20m以下
					180 袋
直接工事費					
				12,100,349	
共通仮設費 (率分)					
				1,717,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						1,717,000		
純工事費								
						13,817,349		
現場管理費 (率分)								
						5,269,000		
現場管理費計								
						5,269,000		
工事原価								
						19,086,349		
工事原価計								
						19,086,349		
一般管理費等								
						3,926,651		
契約保証費								
						7,000		
一般管理費等計								
						3,933,651		

