

令和 06 年度				調査		
村上市蒲萄スキー場工事用道路設置工事				設計書		
工事番号				施工地		
観工第12号				村上市 蒲萄 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		7,392,000 円		円		
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)		
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 11 月 29 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=62m 掘削工 V=430m3 路体盛土工 V=290m3 下層路盤工 V=190m2		変 更 設計概要			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	3,544,574	
道路土工					
			式	1,797,183	
掘削工					
			式	141,470	
掘削 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障 害:無し,施工数量:5,000m3未満			一式		
					掘削
					430 m3
法面整形工					
			式	608,263	
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、 粘性土			一式		
					法面整形
					400 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し					
			一式		
					法面整形
					410 m2
残土処理工					
			式	1,047,450	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬 (小俣)
					150 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 (小俣) 処分単価×1.20
					150 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂運搬工
					150 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		1,747,391		
工事用道路工									
					式		1,747,391		
工事用道路盛土 施工幅員：									
					一式				
								土砂運搬工	
								290	m3
								土砂等運搬	
								290	m3
								路体(築堤)盛土	
								290	m3
								土材料(猿沢) 購入単価×1.11	
								290	m3
敷砂利 碎石規格:再生クラッシャーラン(RC-40),敷厚:150mm									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40	
								190	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							3,544,574		
共通仮設費（率分）									
							567,000		
共通仮設費計									
							567,000		
純工事費									
							4,111,574		
現場管理費（率分）									
							1,358,000		
現場管理費計									
							1,358,000		
工事原価									
							5,469,574		
工事原価計									
							5,469,574		
一般管理費等									
							1,248,426		

06-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							1,250,426		
工事価格									
							6,720,000		

06-実施-一般-1111-当初