

|                    |  |                           |  |
|--------------------|--|---------------------------|--|
| 令和 05 年度           |  | 調査                        |  |
| 市道板屋沢1号線側溝改修工事（実施） |  | 設計書                       |  |
| 工事番号               |  | 施工地                       |  |
| 山道維第2号（繰越）         |  | 村上市板屋沢地内                  |  |
|                    | 実施・元   | 変更                        |  |
| 設計額                | 3,190,000 円  | 円                         |  |
| 契約額<br>（内消費税額）     | 円<br>（円）   | 円<br>（円）                  |  |
| 工事・履行日数            | 工事日数 75 日間<br>又は 完成期限 年 月 日                                | 日間（付与日数 日間）<br>完成期限 年 月 日 |  |
| 実施<br>（元）<br>設計概要  | 施工延長 L=14.6m<br>排水構造物（側溝工） L=15m<br>舗装工 A=55m <sup>2</sup> | 変更<br><br>設計概要            |  |

設 計 變 更 理 由 書



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分      | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考                |
|-----------------------|---|---|-----|-----------|--------------------|
| ** 本工事費 **            |   |   |     |           |                    |
| 道路修繕                  |   |   |     |           |                    |
| 舗装工                   |   |   | 式   | 1,485,192 |                    |
| 舗装打換え工                |   |   | 式   | 270,758   |                    |
| 舗装版切断<br>舗装版種別:, 舗装厚: |   |   | 式   | 270,758   |                    |
|                       |   |   | 一式  |           | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 |
|                       |   |   |     |           | 10            m    |
| 舗装版破碎(小規)<br>舗装版種別:   |   |   | 一式  |           |                    |
|                       |   |   |     |           | 舗装版破碎積込(小規模土工)     |
|                       |   |   |     |           | 54            m2   |
| 殻運搬<br>殻種別:舗装版破碎      |   |   | 一式  |           |                    |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考   |
|-----------------------------------|---|---|-----|-----|---|
|                                   |   |   |     |     | アスファルト殻運搬<br>(有) 松本組 砕石プラント                 |
|                                   |   |   |     |     | 3            m3                             |
| 殻処分<br>殻種別:                       |   |   | 一式  |     |   |
|                                   |   |   |     |     | アスファルト殻処分費(t)<br>(有) 松本組 砕石プラント             |
|                                   |   |   |     |     | 6            t                              |
| 下層路盤<br>路盤材種類:, 仕上り厚:             |   |   | 一式  |     |   |
|                                   |   |   |     |     | 下層路盤(歩道部)<br>アスファルト再生クラッシャーレン ARC-40 (RC混合) |
|                                   |   |   |     |     | 8            m2                             |
| 上層路盤<br>路盤材種類: 粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚: |   |   | 一式  |     |   |
|                                   |   |   |     |     | 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整砕石 M-40                 |
|                                   |   |   |     |     | 7            m2                             |
| 不陸整正<br>補足材:                      |   |   | 一式  |     |   |
|                                   |   |   |     |     | 不陸整正<br>補足材料有り                              |
|                                   |   |   |     |     | 48           m2                             |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                         | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考  |
|--|---|---|-----|---------|--|
| 表層<br>材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:1.4m以上3.0m<br>以下 |   |   | 一式  |         |  |
|  |   |   |     |         | 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>⑤密粒度アスコン(新20FH)<br>55 m2 |
| 排水構造物工                                   |   |   | 式   | 884,731 |  |
| 作業土工                                     |   |   | 式   | 39,971  |  |
| 床掘り<br>土質:土砂                             |   |   | 一式  |         |  |
|  |   |   |     |         | 床掘り<br><br>10 m3   |
| 埋戻し<br>土質区分:土砂,土質:                       |   |   | 一式  |         |  |
|  |   |   |     |         | 埋戻し<br><br>3 m3  |
| 土砂等運搬<br>土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)               |   |   | 一式  |         |  |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分      | 数  | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考                                     |
|-----------------------|----|---|-----|---------|---|
|                       |    |   |     |         | 土砂等運搬<br>(有) 松本組 (府屋)                   |
|                       | 2  |   |     |         | m <sup>3</sup>                          |
| 残土等処分                 |    |   | 一式  |         |   |
|                       |    |   |     |         | 残土等処分<br>(有) 松本組 (府屋)                   |
|                       | 2  |   |     |         | m <sup>3</sup>                          |
| 側溝工                   |    |   | 式   | 844,760 |   |
| プレキャストU型側溝<br>U型側溝規格: |    |   | 一式  |         |   |
|                       |    |   |     |         | U型側溝<br>据付け<br>道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 300A   |
|                       | 11 |   |     |         | m                                       |
|                       |    |   |     |         | U型側溝<br>据付け<br>300A 300×300×2000        |
|                       | 4  |   |     |         | m                                       |
| 側溝蓋                   |    |   | 一式  |         |   |
|                       |    |   |     |         | 蓋版<br>横断側溝用鋼製グレーチング 300型<br>固定式 1m T-25 |
|                       | 11 |   |     |         | 枚                                       |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                      | 数 | 量 | 単 位            | 金 額     | 備 考                |
|---------------------------------------|---|---|----------------|---------|--------------------|
|                                       |   |   |                |         | 蓋版<br>PC4-300      |
|                                       | 8 |   | 枚              |         |                    |
| 構造物撤去工                                |   |   |                |         |                    |
|                                       |   |   | 式              | 128,125 |                    |
| 構造物取壊し工                               |   |   |                |         |                    |
|                                       |   |   | 式              | 64,960  |                    |
| コンクリート構造物取壊<br>構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工 |   |   |                |         |                    |
|                                       |   |   | 一式             |         |                    |
|                                       |   |   |                |         | 構造物とりこわし           |
|                                       | 2 |   | m <sup>3</sup> |         |                    |
| 排水構造物撤去工                              |   |   |                |         |                    |
|                                       |   |   | 式              | 27,009  |                    |
| U型側溝撤去<br>作業区分:再利用撤去                  |   |   |                |         |                    |
|                                       |   |   | 一式             |         |                    |
|                                       |   |   |                |         | U型側溝<br>再利用撤去      |
|                                       | 5 |   | m              |         | U型側溝300 落蓋式 L=1000 |
|                                       |   |   |                |         |                    |
|                                       |   |   |                |         | U型側溝<br>再利用撤去      |
|                                       | 4 |   | m              |         | U型側溝300 標準型 L=600  |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額    | 備 考   |
|-------------------|---|---|-----|--------|---|
| 蓋版撤去<br>蓋種類:      |   |   | 一式  |        |   |
|                   |   |   |     |        | 蓋版<br>コンクリート蓋300 L=500<br><br>10 枚            |
|                   |   |   |     |        | 蓋版<br>グレーチング蓋300 L=1000<br><br>6 枚            |
| 運搬処理工             |   |   | 式   | 36,156 |   |
| 殻運搬<br>殻種別:       |   |   | 一式  |        |   |
|                   |   |   |     |        | コンクリート殻運搬<br>無筋 (有) 松本組 砕石プラント<br><br>2 m3    |
| 殻処分<br>殻種別:       |   |   | 一式  |        |   |
|                   |   |   |     |        | コンクリート殻処分費(t)<br>無筋 (有) 松本組 砕石プラント<br><br>4 t |
| 現場発生品運搬<br>発生材種類: |   |   | 一式  |        |   |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考                             |
|------------------|---|---|-----|---------|---------------------------------|
|                  |   |   |     |         | 現場発生品及び支給品運搬<br>村上市資材置場（垣之内）    |
|                  |   |   |     |         | 1.7 t                           |
|                  |   |   |     |         | 現場発生品及び支給品積込・荷卸<br>村上市資材置場（垣之内） |
|                  |   |   |     |         | 1.7 t                           |
| 仮設工              |   |   |     |         |                                 |
|                  |   |   | 式   | 201,578 |                                 |
| 水替工              |   |   |     |         |                                 |
|                  |   |   | 式   | 13,178  |                                 |
| ポンプ排水            |   |   |     |         |                                 |
|                  |   |   | 一式  |         |                                 |
|                  |   |   |     |         | 据付・撤去工                          |
|                  |   |   |     |         | 1 現場                            |
|                  |   |   |     |         | ポンプ運転工                          |
|                  |   |   |     |         | 日                               |
| 交通管理工            |   |   |     |         |                                 |
|                  |   |   | 式   | 188,400 |                                 |
| 交通誘導警備員          |   |   |     |         |                                 |
|                  |   |   | 一式  |         |                                 |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----------|----------|
|                  |   |   |     |           | 交通誘導警備員B |
|                  |   |   |     |           | 12 人日    |
| 直接工事費            |   |   |     | 1,485,192 |          |
| 共通仮設費 (率分)       |   |   |     | 227,000   |          |
| 共通仮設費計           |   |   |     | 227,000   |          |
| 純工事費             |   |   |     | 1,712,192 |          |
| 現場管理費 (率分)       |   |   |     | 642,000   |          |
| 現場管理費計           |   |   |     | 642,000   |          |
| 工事原価             |   |   |     | 2,354,192 |          |
| 工事原価計            |   |   |     | 2,354,192 |          |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|-----|
| 一般管理費等           |   |   |     | 545,808   |     |
| 一般管理費等           |   |   |     | 545,808   |     |
| 計                |   |   |     | 545,808   |     |
| 工事価格             |   |   |     | 2,900,000 |     |
|                  |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     |           |     |