

令和 06 年度				調査			
市道山居線・山居1号線交通安全対策その2工事（実施）				設計書			
工事番号				施工地			
村道維第4号(補)				村上市 山居町二丁目 地内			
		実施・元		変更			
設計額		3,630,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 90 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=490m 舗装工 薄層カラー舗装工 A=71m2 道路付属物工 車線分離標 N=8本 貼付式路面標示工 N=26箇所			変更 設計概要			

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	3,300,000							
本 工 事 費	3,300,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	330,000							
本 工 事 費	330,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	3,630,000							
本 工 事 費	3,630,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
舗装						
舗装工				式	1,447,291	
薄層カー舗装工				式	554,580	
薄層カー舗装 舗装色:, 規格・仕様:				式	554,580	
区画線工				一式		
区画線工						樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-301 施工規模100m2未満 55 m2
						樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-301 施工規模100m2未満 16 m2
区画線工				式	142,693	
区画線工				式	142,693	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
へいふ式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗料規格:					
			一式		
					区画線設置 へいふ式水性型, 実線 15cm, 白
				890	m
溶融式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗布厚:, 排水性舗装:					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白
				27	m
道路付属施設工					
			式	655,818	
道路付属物工					
			式	655,818	
車線分離標 車線分離標規格:, 施工区分:, 施工規模:					
			一式		
					道路付属物設置工 可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模10本未満 本体(柱)径φ80へいふ径φ250高800
				8	本
貼付式路面標示工					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						道路付属物設置工 マウンテンタイプS 同等品
						24 箇所
						道路付属物設置工 クロスマークタイプ+ 同等品
						2 箇所
仮設工						
				式	94,200	
交通管理工						
				式	94,200	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						6 人日
直接工事費						
					1,447,291	
共通仮設費（ 率分）						
					346,000	
共通仮設費計						
					346,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							1,793,291		
現場管理費（率分）									
							878,000		
現場管理費計									
							878,000		
工事原価									
							2,671,291		
工事原価計									
							2,671,291		
一般管理費等									
							628,709		
一般管理費等計									
							628,709		
工事価格									
							3,300,000		