

市道府屋4号線ほか配水管改良工事				調査		
				設計		
事業名		工事番号		着手		
		工事日数		日間		竣工
		簡改山第4号		令和7年3月10日		
実施設計額		73,359,000		円		工 事 地 名
変更設計額				円		村上市 府屋 地内
実施請負額				円		
変更請負額				円		
実 施 工事概要		施工延長L=933.4m ・配水管布設工HPPE φ75L=467.4m ・配水管布設工HPPE φ50L=466m ・仕切弁N=20基 ・給水管布設工N=80戸		変 更 工事概要		

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表

市道府屋4号線ほか配水管改良工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	66,690,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	6,669,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	73,359,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	001 村上1 (15 新潟県) 2024-06-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
市道府屋4号線ほか配水管改良工事	1	式		38,182,690	
材料費	1	式		13,530,685	
労務費	1	式		3,564,704	
土工費	1	式		17,178,001	
仮設工	1	式		3,909,300	
【 直接工事費計 】				38,182,690	
共通仮設費率額	1	式		4,069,000	
共通仮設費積上額	1	式		537,600	
安全費	1	式		369,500	

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費	1	式		168,100	
【 共通仮設費計 】				4,606,600	
【 純工事費 】				42,789,290	
現場管理費率額	1	式		13,575,000	
【 現場管理費計 】				13,575,000	
【 工事原価 】				56,364,290	
一般管理費率額	1	式		10,325,710	
【 一般管理費計 】				10,325,710	
【 工事価格 】				66,690,000	

本工事内訳書

[illegible]